



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г.Москва, ул. Живописная д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Этап 1

**Раздел 3 «Объемно-планировочные и
архитектурные решения»
Часть 1 «Объемно-планировочные и
архитектурные решения»**

708/П-24-АНО-АР

Том 3.1



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Этап 1

**Раздел 3 «Объемно-планировочные и
архитектурные решения»
Часть 1 «Объемно-планировочные и
архитектурные решения»**

708/П-24-АНО-АР

Том 3.1

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО-АР-С	Содержание	
708/П-24-АНО-АР -ТЧ	Текстовая часть	На 51 листах
	Графическая часть	
708/П-24-АНО-АР-1	Фасад в осях 1-24. Фасад в осях 24-1.	
708/П-24-АНО-АР-2	Фасад в осях 3-22. Фасад в осях 22-3.	
708/П-24-АНО-АР-3	Фасад в осях А-П. Фасад в осях П-А.	
708/П-24-АНО-АР-4	План подвала.	
708/П-24-АНО-АР-5	План 1 этажа.	
708/П-24-АНО-АР-6	План 2 этажа.	
708/П-24-АНО-АР-7	План 3 этажа.	
708/П-24-АНО-АР-8	План кровли.	
708/П-24-АНО-АР-9	Разрез 1-1. Разрез 2-2.	
708/П-24-АНО-АР-10	Разрез 3-3. Разрез 4-4.	

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №

						708/П-24-АНО-АР-С		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разработал	Юденкова		Юденкова	11.2024	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Фролова		Фролова	11.2024		П	1	
Н.контр.	Лукашова		Лукашова	11.2024		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	000 "АРТИС"	
ГИП	Старов		Старов	11.2024				

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Содержание

а) описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства;5

б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 11

б(1)) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности;27

б(2)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;28

б(3)) описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства;32

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;33

г) описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;36

д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;48

д(1)) результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности;49

е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;50

ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости);54

Согласовано			
Взам. Инв. №			
Подп. И дата			
Инв. № подл.			

						708/П-24-АНО-АР-ТЧ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разработал		Юденкова			11.2024	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Фролова			24.02.26		П	1	51
						Текстовая часть	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов 000 "АРТИС"		
Н.контр.		Лукашова			11.2024				
ГИП		Старов			11.2024				

з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;..... 54

з(1)) сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения; 56

з(2)) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения; 56

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист
										2
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Общие положения

Раздел «Объемно-планировочные и архитектурные решения» по проекту капитального ремонта объекта (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32 разработан на основании:

- Распоряжения №07-14-461/22 от 14.07.2022 г. «О внесении изменений в распоряжение Департамента капитального ремонта города Москвы от 27 декабря 2021 г. № 07-14-1095/21 «Об утверждении государственного задания ГАУ «МосжилНИИпроект»;
- Адресного перечня объектов на 2022 год, на которых запланировано выполнение работ по государственному заданию в рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)».
- Задания на проектирование, утвержденного в 2024 г.
- Техническое заключение о состоянии конструкций, инженерного оборудования, сетей инженерно-технического обеспечения здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32, выполненное ООО «Артис» в 2024 г.

При разработке раздела использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;
- СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
									3	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ	

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
- СП 118.13330.2022 Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
- СП 251. 1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования;
- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист
										4
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

а) описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства;

Существующее здание ГБОУ Школа № 1210 расположено по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32, построено в 1966 г. по типовому проекту серии 65-426/І «Самолетик», редакция 1965 года, трехэтажное с подвалом под всем зданием. Не является объектом культурного наследия.

Объект капитального ремонта представляет собой здание сложной формы в плане, общими размерами в осях 47,00 х 67,60 м. Здание состоит из двух трехэтажных корпусов – учебного и зального, соединяемых одноэтажной галереей.

Здание разделено на 2 корпуса:

- 3-х этажный учебный корпус в осях «1-24/А-Д» с планировкой коридорного типа;
- 3-х этажный зальный корпус в осях «3-22/Л-П» с пищеблоком на 1 этаже, со спортивным и актовым залом на 2 этаже, со служебными помещениями на 3 этаже.

Класс функциональной опасности – Ф4.1.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Степень огнестойкости здания – II.

Организационно-педагогическая структура принята в соответствии с требованиями п. 5.23, табл. 5.1 СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения», табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и на основании письма Департамента образования и науки г. Москвы от 14.10.24 №01-49/02-11535/24 и подразумевает следующее распределение классов по параллелям:

- 3 первых классов;
- 2 вторых классов;
- 2 третьих классов;
- 2 четвертых классов;
- 2 пятых классов;
- 2 шестых классов;
- 2 седьмых классов;
- 2 восьмых классов;
- 2 девярых классов;
- 2 десятых классов;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ				5

– 2 одиннадцатых классов.

Оборудование и мебель в учебных помещениях универсальны для любой параллели классов.

Доступ начальных классов выше 2 этажа не предусмотрен.

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.

Конструктивная схема – комбинированная схема, с наружными и внутренними стенами и колоннами, пространственная жесткость обеспечивается совместной работой ж/б колонн и ж/б несущих стен, железобетонных плит перекрытий здания;

Фундаменты здания под стенами ленточные, выполнены из бетонных блоков типа «СБ», под колоннами - столбчатые, из сборных железобетонных башмаков типа «ШБ-1», бетонных блоков типа «СБ» и сборных железобетонных фундаментных блоков типа «Ф» и «ФП».

Наружные и внутренние стены технического подполья и подвала, из сборных бетонных блоков типа «СБ» с доборами из кирпичной кладки, сборных керамзитобетонных и железобетонных блоков, толщиной 390-400мм;

Наружные стены 1-3-го этажей, из сборных керамзитобетонных блоков двухрядной разрезки, толщиной - 550мм. Подоконные керамзитобетонные блоки наружных стен толщиной 400мм;

Внутренние стены 1-3-го этажей из сборных силикатобетонных блоков, толщиной 390мм с доборами кирпичной кладки. Внутренние стены окрашены по подготовленной поверхности;

Колонны сборные железобетонные, типа «ШК», сечением 400х300мм, выполнены на всю высоту здания, являются промежуточными опорами неполного каркаса и воспринимают нагрузку от перекрытий. Колонны оштукатурены и окрашены, частично облицованы различными отделочными материалами;

Перекрытие из сборных железобетонных ребристых и многопустотных настилов типа «ПНТ», «УНТ», «РТ» и сборных железобетонных плит типа «ПТ» и «В-4», опирающихся на сборные железобетонные ригели типа «РВ» сечением 160х600мм, 380х300мм перемычки типа БГУ (сечением 120х220мм) и несущие стены;

Над 3-м этажом в осях 3-10/М-П и 13-22/М-П перекрытие выполнено из сборных железобетонных ребристых панелей типа «ТТ» опирающихся на несущие наружные стены.

Перекрытие над 3-м этажом совмещено с покрытием.

Кровельное покрытие из наплавляемых рулонных материалов.

Фасады окрашены. Межблочные стыки промазаны герметиком. Подоконные блоки и отдельные поясные блоки облицованы мелкоформатной керамической плиткой в заводских

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ				6

условиях. Фасады 1-но этажного перехода оштукатурены и окрашены. Цоколь оштукатурен и окрашен.

Лестницы учебного корпуса 2-х маршевые из сборных железобетонных лестничных маршей и площадок заводского изготовления.

Лестница зального корпуса 3-х маршевая из сборных железобетонных ступеней и железобетонных площадок по металлическим косоурам и балкам.

Лестницы спусков в подвал, тех.подполье 1-но маршевые из наборных бетонных ступеней по кирпичным стенкам.

Пожарная лестница над переходом между корпусами из стальных конструкций одномаршевая. Эвакуационная лестница с перекрытия перехода между корпусами до уровня земли выполнена из металлоконструкций.

Эвакуационная наружная лестница ведущая из помещения спортивного зала до уровня земли выполнена из металлоконструкций.

Лестницы выхода на кровлю металлические.

Перегородки в здании – кирпичные, из гипсобетонных панелей, оштукатурены и окрашены.

Окна здания в ПВХ профиле с заполнением двухкамерным стеклопакетом.

Витражи в осях «10-13/А» из алюминиевых профилей.

Высота здания – 15,68 м.

Проектными решениями не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений и иных решений здания, а также изменение планировочных и технологических решений помещений и технико-экономических показателей.

Проведение работ по капитальному ремонту в здании школы предусматривается с учётом следующей функциональной схемы размещений помещений:

В подвале (отм. -3.100) размещены:

- технические помещения (венткамеры, водомерный узел, ИТП, технические подполья для прокладки технических коммуникаций);
- лестничная клетка (типа Л1);
- помещения пищеблока (технологическая лестница, тамбур-шлюз, помещение для временного хранения пищевых отходов, помещение для хранения уборочного инвентаря (пищеблок), помещение с местом установки холодильного оборудования, кладовая и моечная оборотной тары, помещение для персонала, санузел персонала с душевой, коридоры, загрузочный цех, зона загрузки);

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ			7

Помещения двух корпусов не сообщаются между собой в уровне подвала.

Помещения корпуса в осях «1-24»/«А-Д» сообщаются между собой через помещения подвала с выходом на лестничную клетку с изолированным выходом наружу, также из помещений имеются изолированные выходы наружу через спуск в приямок.

Помещения корпуса в осях «3-22»/«Л-П» сообщаются между собой через помещения подвала, имеют два выхода наружу через спуски в приямок. Помещения пищеблока не сообщаются с остальной частью подвала и через коридор имеют выход наружу через спуск в приямок, а также выход на технологическую лестницу в зоне дебаркадера, а также выход на технологическую лестницу ведущую на 1-й этаж.

На 1-м этаже (отм. ±0,000) размещены:

- помещения общего пользования (тамбур, коридоры (с зоной ожидания для посетителей), гардеробы для обучающихся, гардеробная комната (для учителей), коридоры, лестничные клетки (типа Л1), рекреация (начальная школа));
- учебные кабинеты (1 классы), учебные кабинеты (2-4 классы);
- учебные кабинеты основной и старшей школы (кабинет математики);
- специализированные кабинеты основной и старшей школы (учебный кабинет для изучения естествознания: химия, лаборантская кабинета химии);
- административные и служебно-бытовые помещения (комната охраны с диспетчерским пунктом, кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1);
- спортивно-оздоровительные помещения (раздевалки (мужская, женская), туалеты (мужской, женский), универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография));
- сантехнические помещения (санузел персонала, санузел для мальчиков начальной школы, санузел для девочек начальной школы, санузел для МГН на 1-м этаже, санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы, санузел для мальчиков основной и старшей школы, помещения уборочного инвентаря);
- медицинские помещения (кабинет врача (длиной не менее 5,5 м), процедурный (прививочный) кабинет, помещение дез. растворов и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения, санузел медблока);
- технические помещения (серверная, электрощитовая);
- пищеблок (обеденный зал, помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды, коридоры пищеблока, моечная для столовой посуды, дебаркадер пищеблока);

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы, санузел для мальчиков основной и старшей школы, помещения уборочного инвентаря); – медицинские помещения (кабинет врача (длиной не менее 5,5 м), процедурный (прививочный) кабинет, помещение дез. растворов и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения, санузел медблока); – технические помещения (серверная, электрощитовая); – пищеблок (обеденный зал, помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды, коридоры пищеблока, моечная для столовой посуды, дебаркадер пищеблока);					
						708/П-24-АНО-АР-ТЧ		Лист
								8
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			

– медиатека (многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)).

Корпуса сообщаются между собой через галерею в уровне 1-го этажа.

Помещения внутри корпусов сообщаются между собой через коридоры.

Сообщение между этажами корпуса в осях «1-24»/«А-Д» происходит посредством двух лестничных клеток Л1.

Сообщение между этажами корпуса в осях «3-22»/«Л-П» происходит посредством двух лестничных клеток Л1.

На 2-м этаже (отм. +3.300 и отм. +3.900) размещены:

– помещения общего пользования (рекреация (начальная школа), лестничные клетки (типа Л1), коридоры, рекреация (старшая школа));

– учебные кабинеты (2-4 классы);

– специализированные кабинеты начальной школы (кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой (начальная школа), кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом);

– административные и служебно-бытовые помещения (административный кабинет (начальная школа));

– учебные кабинеты основной и старшей школы (кабинет математики, кабинет ОБЗР);

– специализированные кабинеты основной и старшей школы (кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой, учебный кабинет для изучения естествознания: биология Тип 1, лаборантская кабинета биологии и ОБЗР, кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом);

– сантехнические помещения (санузел для мальчиков начальной школы, санузел для девочек начальной школы, санузел персонала, санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы, санузел для мальчиков основной и старшей школы, помещение уборочного инвентаря);

– спортивно-оздоровительные помещения (универсальный спортивный зал, снарядная, раздевалки (мужская, женская), туалеты (мужской, женский), душевые);

– зрительный зал (актовый зал на 210 посадочных мест, кладовая инвентаря).

Корпуса не сообщаются между собой в уровне 2-го этажа. Помещения внутри корпусов сообщаются между собой через коридоры.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	– сантехнические помещения (санузел для мальчиков начальной школы, санузел для девочек начальной школы, санузел персонала, санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы, санузел для мальчиков основной и старшей школы, помещение уборочного инвентаря); – спортивно-оздоровительные помещения (универсальный спортивный зал, снарядная, раздевалки (мужская, женская), туалеты (мужской, женский), душевые); – зрительный зал (актовый зал на 210 посадочных мест, кладовая инвентаря). Корпуса не сообщаются между собой в уровне 2-го этажа. Помещения внутри корпусов сообщаются между собой через коридоры.					
							708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			9

Сообщение между этажами корпуса в осях «1-24»/«А-Д» происходит посредством двух лестничных клеток Л1.

Сообщение между этажами корпуса в осях «3-22»/«Л-П» происходит посредством двух лестничных клеток Л1.

На 3-м этаже (отм. +6.600 и отм. +7.800) размещены:

- помещения общего пользования (рекреации, лестничные клетки (типа Л1), коридоры);
- учебные кабинеты основной и старшей школы (кабинеты русского языка и литературы, кабинет физики (универсальный), кабинет географии, кабинет истории Тип 1);
- специализированные кабинеты основной и старшей школы (учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения, учебный кабинет для изучения естествознания: физика, лаборантская кабинета физики, кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения, технология материальная тип 1, технология материальная тип 2);
- административные и служебно-бытовые помещения (административный кабинет (основная и старшая школа));
- сантехнические помещения (санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы, санузел для мальчиков основной и старшей школы, помещение уборочного инвентаря);
- спортивно-оздоровительные помещения (помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов, комната инструктора, туалет инструктора, санузел);
- технический центр;
- технические помещения (серверная, венткамера).

Корпуса не сообщаются между собой в уровне 3-го этажа. Помещения внутри корпусов сообщаются между собой через коридоры.

Сообщение между этажами корпуса в осях «1-24»/«А-Д» происходит посредством двух лестничных клеток Л1.

Сообщение между этажами корпуса в осях «3-22»/«Л-П» происходит посредством двух лестничных клеток Л1.

С 3-го этажа корпуса в осях «3-22»/«Л-П» предусмотрена эвакуация по наружной открытой лестнице 3-го типа на кровлю перехода, куда так же организована эвакуация со 2-го этажа корпуса в осях «3-22»/«Л-П». С кровли перехода предусмотрена эвакуация по наружной открытой лестнице 3-го типа.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист
			708/П-24-АНО-АР-ТЧ						
			10						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				

- очистка от окрасочного слоя фасада здания, межпанельных швов от штукатурки и герметика, заделка трещин;
- просушка стен на участках замачивания, герметизация стыков между керамзитобетонными блоками наружных стен (технические решения см. раздел «КР»);
- локальная обработка фасада антисептическими составами (30%);
- устройство теплоизоляционной композиционной фасадной системы с наружными штукатурными слоями с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты, класс пожарной опасности К0, с применением негорючих материалов отделки, облицовки и теплоизоляции:
 - 1) ремонт выбоин и сколов ремонтным составом;
 - 2) клеевой состав;
 - 3) утепление стен выше отм. 0,000 плитами из минеральной ваты ($q_0=120-140$ кг/м³) в 1 слой толщиной 150 мм;
 - 4) заполнение наружных подоконных ниш плитами из минеральной ваты ($q_0=120-140$ кг/м³) в 1 слой толщиной 50 мм;
 - 5) армированный штукатурный базовый слой;
 - 6) нанесение финишного штукатурного слоя из декоративной минеральной цементно-известковой штукатуркой фракции 2мм "Шуба";
 - 7) декоративное финишное покрытие - грунтовка поверхностей стен и окрашивание фасадов высокопаропроницаемой самоочищающаяся фасадной силикатной краской (НГ) в 2 слоя по подготовленной поверхности.
- защитная отделка фасада высотой 150 мм в местах примыкания наружной стены к площадкам и ступеням входных групп;
- устройство угловых элементов с капельником на оконных и дверных блоках при устройстве фасадной системы;
- замена флагодержателей, домовых знаков, уличных указателей, указателей пожарных гидрантов;
- замена фасадных вентиляционных решеток на аналогичные решетки из оцинкованной стали, окрашенные в заводских условиях.

1.2. Цоколь:

- отбивка плитки с цоколя здания, просушка стен цоколя на участках замачивания;
- утепления цоколя на высоту 300 от уровня земли плитами из пеностекла марки D150 (плотностью – 141-160 кг/м³) толщиной 100 мм по 2 слоям гидроизоляции, с высоты

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	устройстве фасадной системы; – замена флагодержателей, домовых знаков, уличных указателей, указателей пожарных гидрантов; – замена фасадных вентиляционных решеток на аналогичные решетки из оцинкованой стали, окрашенные в заводских условиях. 1.2. Цоколь: – отбивка плитки с цоколя здания, просушка стен цоколя на участках замачивания; – утепления цоколя на высоту 300 от уровня земли плитами из пеностекла марки D150 (плотностью – 141-160 кг/м3) толщиной 100 мм по 2 слоям гидроизоляции, с высоты					
						708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист	
							12	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			

300 мм от уровня земли вверх утепление цоколя плитами из минеральной ваты ($q_0=120-140$ кг/м³) в 1 слой толщиной 100 мм по 2 слоям гидроизоляции;

- отделка цоколя обрезным керамогранитом 600х600 мм на морозостойком клеевом составе с армированием усиленной щелочестойкой «панцирной» сеткой (в качестве антивандального слоя);
- замена цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя.

1.3. Входные группы:

Главная входная группа в осях «10-13/А»:

- замена ж/б конструкции главной входной группы в осях «10-13/А», включая замену ступеней, плиты площадки, пандуса для МГН с уклоном 1:13, с сохранением габаритных размеров и восстановлением существующей геометрии (технические решения см. раздел «КР»);
- замена ж/б конструкции козырька главной входной группы в осях «10-13/А» на аналогичную из ж/б в существующих габаритах (технические решения см. раздел «КР»);
- замена покрытия ступеней, наклонной части пандуса и площадки главной входной группы в осях «10-13/А» на термообработанную гранитную плитку 600х300мм на морозостойком клею;
- замена облицовки вертикальных поверхностей входной группы на термообработанную гранитную плитку 600х300мм на морозостойком клею;
- замена грязезащитных решеток (из алюминиевых профилей шириной 26мм со вставками из противоскользящей резины, полипропилена (ворса) и трехрядной пластиковой щетки) в тамбуре и на площадке главного входа на аналогичные, с организацией приемки для обслуживания;
- замена декоративного пояса козырька главной входной группы в осях «10-13/А» на новый из алюминиевых фасадных кассет по металлическому каркасу;
- замена подшивки нижней поверхности козырька главной входной группы металлическими линейными панелями.

Дебаркадер в осях «20-24/Л-П»:

- замена колонн, ступеней, плиты площадки и внутренней лестницы дебаркадера в осях «20-24/Л-П» в существующих габаритах (технические решения см. раздел «КР»);
- замена ж/б конструкции козырька дебаркадера в осях «20-24/Л-П» на аналогичную из ж/б в существующих габаритах (технические решения см. раздел «КР»);

Инв. № подл.	Подп. И дата					Взам. Инв. №
– замена декоративного пояса козырька главной входной группы в осях «10-13/А» на новый из алюминиевых фасадных кассет по металлическому каркасу; – замена подшивки нижней поверхности козырька главной входной группы металлическими линейными панелями. <u>Дебаркадер в осях «20-24/Л-П»:</u> – замена колонн, ступеней, плиты площадки и внутренней лестницы дебаркадера в осях «20-24/Л-П» в существующих габаритах (технические решения см. раздел «КР»); – замена ж/б конструкции козырька дебаркадера в осях «20-24/Л-П» на аналогичную из ж/б в существующих габаритах (технические решения см. раздел «КР»);						
						Лист
708/П-24-АНО-АР-ТЧ						
13						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	

- восстановление стен дебаркадера из кирпича в осях «20-24/Л-П» в существующих габаритах;
- замена декоративного пояса (фриза) козырька входной группы в осях «20-24/Л-П» на новый из алюминиевых фасадных кассет по металлическому каркасу;
- замена подшивки нижней поверхности козырька дебаркадера металлическими линейными панелями;
- замена горизонтального настенного резинового отбойника у дверей разгрузки дебаркадера (отбойник высотой 150 мм, установка – на 150 мм ниже УЧП);
- замена покрытия ступеней и площадок на обрезной керамогранит 600х600мм с противоскользящей поверхностью на морозостойком клею;
- замена облицовки вертикальных поверхностей входной группы на обрезной керамогранит 600х600мм.

Эвакуационные выходы в осях «25-27/Л-М», «И-М/9-10», «3-25/П», «13-14/ П»:

- замена ж/б конструкций входных групп выше уровня земли в осях «25-27/Л-М», «И-М/9-10», «25-26/П», «13-14/ П», включая замену ступеней и плиты площадки, в существующих габаритах (технические решения см. раздел «КР»);
- замена покрытия ступеней и площадок на обрезной керамогранит 600х600мм с противоскользящей поверхностью на морозостойком клею;
- замена облицовки вертикальных поверхностей входных групп на обрезной керамогранит 600х600мм.

Спуски в подвал в осях «7-10/Л-М», «19-21/И-М», «1-2/Г-Ж»:

- ремонт конструкций и ступеней эвакуационного выхода в осях «7-10/Л-М» (технические решения см. раздел «КР»);
- ремонт конструкций и ступеней эвакуационного выхода в осях «19-21/И-М» (технические решения см. раздел «КР»);
- ремонт конструкций и ступеней эвакуационного выхода в осях «1-2/Г-Ж» (технические решения см. раздел «КР»);
- замена козырьков спусков в подвал в осях «7-10/Л-М», «19-21/И-М», «1-2/Г-Ж» из профилированного листа на металлическом каркасе (технические решения см. раздел «КР»);
- замена покрытия ступеней и площадок на обрезной керамогранит 600х600мм с противоскользящей поверхностью на морозостойком клею;
- замена облицовки вертикальных поверхностей прямков на обрезной керамогранит

Инв. № подл.	Подп. И дата					Взам. Инв. №
– ремонт конструкций и ступеней эвакуационного выхода в осях «19-21/И-М» (технические решения см. раздел «КР»); – ремонт конструкций и ступеней эвакуационного выхода в осях «1-2/Г-Ж» (технические решения см. раздел «КР»); – замена козырьков спусков в подвал в осях «7-10/Л-М», «19-21/И-М», «1-2/Г-Ж» из профилированного листа на металлическом каркасе (технические решения см. раздел «КР»); – замена покрытия ступеней и площадок на обрезной керамогранит 600х600мм с противоскользящей поверхностью на морозостойком клею; – замена облицовки вертикальных поверхностей прямков на обрезной керамогранит						
						Лист
708/П-24-АНО-АР-ТЧ						
14						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	

600x600мм.

1.4. Кровля:

- замена существующего покрытия кровли на покрытие из рулонных материалов с утеплением и уклонообразующим слоем из керамзита, с заменой стяжки (рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал – 4 мм; рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал в 2 слоя - 8 мм; праймер полимерный - 1 мм; стяжка из цементно-песчаного раствора – 50 мм; уклонообразующий слой из керамзита – 40-400 мм; пергамин или аналог; утеплитель минераловатный – 100 мм ($q_0=110 \text{ кг/м}^3$) + 100 мм ($q_0=110 \text{ кг/м}^3$); пароизоляция – 1,5 мм; праймер полимерный -1 мм; стяжка из цементно-песчаного раствора – 50 мм; сборная ж/б плита - 220 мм), устройство разуклонки с помощью керамзитового гравия в сторону воронок внутреннего водостока, замена соответствует требованиям СП 17.13330.2017: группа пожарной опасности кровли не более КПО по ГОСТ Р 56026, с параметрами водоизоляционного ковра не более РП2, В3;
- замена существующего покрытия кровли над одноэтажным переходом на тротуарную плитку с нескользящим покрытием с применением более эффективного утеплителя (плитка с нескользящим покрытием 300x300 - 40мм; стяжка из цементно-песчаного раствора – 30-50 мм; выравнивающий слой из гравия фракции 5-10 мм – 40 мм; геотекстиль иглопробивной термофиксированный в 1 слой – 4 мм; профилированная мембрана в 1 слой – 4 мм; утеплитель минераловатный – 100 мм ($q_0=110 \text{ кг/м}^3$) + 100 мм ($q_0=110 \text{ кг/м}^3$); рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал в 2 слоя - 8 мм; пароизоляционный слой – 1,5 мм; праймер полимерный – 1 мм; стяжка из цементно-песчаного раствора – 30 мм; уклонообразующий слой из керамзита – 40-90 мм; сборная ж/б плита – 220 мм);
- замена существующего покрытия главного входа на тротуарную плитку с нескользящим покрытием с заменой стяжки (плитка с нескользящим покрытием 300x300 - 40мм; стяжка из цементно-песчаного раствора – 30-50 мм; выравнивающий слой из гравия фракции 5-10 мм – 40 мм; геотекстиль иглопробивной термофиксированный в 1 слой – 4 мм; профилированная мембрана в 1 слой – 4 мм; рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал в 2 слоя - 8 мм; праймер полимерный – 1 мм; стяжка из цементно-песчаного раствора – 30 мм; уклонообразующий слой из керамзита – 40-90 мм; разделительный слой из пергамина – 1,5 мм; пароизоляционный слой – 1,5 мм; ж/б плита – 200 мм);
- замена существующего покрытия дебаркадера на покрытие из рулонных материалов

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	– замена существующего покрытия главного входа на тротуарную плитку с нескользящим покрытием с заменой стяжки (плитка с нескользящим покрытием 300х300 - 40мм; стяжка из цементно-песчаного раствора – 30-50 мм; выравнивающий слой из гравия фракции 5-10 мм – 40 мм; геотекстиль иглопробивной термофиксированный в 1 слой – 4 мм; профилированная мембрана в 1 слой – 4 мм; рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал в 2 слоя - 8 мм; праймер полимерный – 1 мм; стяжка из цементно-песчаного раствора – 30 мм; уклонообразующий слой из керамзита – 40-90 мм; разделительный слой из пергамина – 1,5 мм; пароизоляционный слой – 1,5 мм; ж/б плита – 200 мм);					
			– замена существующего покрытия дебаркадера на покрытие из рулонных материалов					
						708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист	
								15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			

- с уклонообразующим слоем из керамзита, с заменой стяжки (рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал – 4 мм; рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал в 2 слоя - 8 мм; праймер полимерный - 1 мм; стяжка из цементно-песчаного раствора – 80 мм; уклонообразующий слой из керамзита – 40-150 мм; разделительный слой из пергамина или аналога; пароизоляционный слой – 1,5 мм; праймер полимерный -1 мм; ж/б плита - 200 мм);
- замена покрытия выходов на кровлю из рулонных материалов с заменой стяжки (рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал – 4 мм; рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал в 2 слоя - 8 мм; праймер полимерный - 1 мм; стяжка из цементно-песчаного раствора – 50-100 мм; пароизоляционный слой – 1,5 мм; праймер полимерный -1 мм; ж/б плита - 180 мм);
 - замена существующего покрытия кровли в границах выходов на кровлю на покрытие из керамогранитной плитки с утеплением с заменой стяжки (керамогранит крупноформатный 600х600 – 10 мм; плиточный клей – 2-3 мм; обмазочная гидроизоляция – 2 мм; стяжка из цементно-песчаного раствора – 50 мм; утеплитель минераловатный – 100 мм ($q_0=110 \text{ кг/м}^3$) + 100 мм ($q_0=110 \text{ кг/м}^3$); пароизоляционный слой – 1,5 мм; керамзитовый гравий, пролитый цементным молоком – 150 мм; ж/б плита – 200 мм);
 - перекладка кирпичной кладки парапета толщиной 250 мм в существующих габаритах;
 - утепление парапета минераловатными плитами ($q_0=110 \text{ кг/м}^3$) – 100 мм со стороны кровли, с последующим оштукатуриванием;
 - замена покрытия парапета кровли из кровельной оцинкованной стали заводской окраски;
 - замена покрытия парапета главной входной группы и дебаркадера из оцинкованной стали заводской окраски;
 - замена кровельных воронок на воронки с эл. обогревом (см. раздел «ИОС3»);
 - замена конструкций выходов на кровлю из полнотелого кирпича керамического толщиной 120 мм марки М150, армированных кладочной сеткой Вр-I 50/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М75, с последующей отделкой декоративной штукатуркой и покраской, и ж/б плиты перекрытия в существующих габаритах;
 - устройство водоотведения с кровли перехода через алюминиевые водосточные желоба Ø125 мм и трубы Ø100 мм заводской окраски с кабельной системой противообледенения (см. раздел «ИОС1»);
 - замена наружного водоотведения с козырька главной входной группы через

Инв. № подл.	Подп. И дата					Взам. Инв. №	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист
– замена кровельных воронок на воронки с эл. обогревом (см. раздел «ИОС3»); – замена конструкций выходов на кровлю из полнотелого кирпича керамического толщиной 120 мм марки М150, армированных кладочной сеткой Вр-I 50/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М75, с последующей отделкой декоративной штукатуркой и покраской, и ж/б плиты перекрытия в существующих габаритах; – устройство водоотведения с кровли перехода через алюминиевые водосточные желоба Ø125 мм и трубы Ø100 мм заводской окраски с кабельной системой противообледенения (см. раздел «ИОС1»); – замена наружного водоотведения с козырька главной входной группы через							
16							

алюминиевые водосточные трубы Ø100 мм заводской окраски, с установкой трапов и устройством кабельной системой противообледенения (см. раздел ИОС1);

- замена наружного водоотведения дебаркадера через алюминиевые водосточные трубы Ø100 мм заводской окраски, с устройством кабельной системой противообледенения (см. раздел «ИОС1»);
- замена люков выхода на кровлю на металлические утепленные противопожарные с пределом огнестойкости EI-60;
- замена стремянок из нержавеющей стали для выхода на кровлю и возле выходов на кровлю (технические решения см. раздел «КР»);
- устройство покрытия ходовых дорожек на кровле из бетонной тротуарной плитки 300x300x40 на регулируемых опорах, для подхода к вентиляционным шахтам на кровле и возможности их обслуживания, для прохода пожарных подразделений.

1.5. Наружные металлические эвакуационные лестницы:

- замена наружной металлической лестницы в осях «Д-Ж/9-11» ниже отметки +3,300 на аналогичную (технические решения см. раздел «КР»);
- замена наружной металлической лестницы в осях «Ж-Л/11-12» выше отметки +3,300 на аналогичную (технические решения см. раздел «КР»).

1.6. Наружные ограждения

- замена ограждения ступеней входных групп, дебаркадера и ступеней металлических лестниц на новое из полированной нержавеющей стали AISI304, h=1200 мм с трехуровневыми поручнями на высоте 1200, 900 и 500 мм, непрерывные с не травмирующими окончаниями, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм;
- замена ограждения пандуса на новое из полированной нержавеющей стали AISI304, h=1200 мм с двухуровневыми поручнями на высоте 900 и 700мм, с расстояние между поручнями 1000мм, непрерывные с не травмирующими окончаниями, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм;
- замена пристенного поручня прямков из нержавеющей стали AISI304 Ø50 мм на высоте h=900, горизонтальные завершения поручня 300 мм;
- замена металлического ограждения ступеней металлической лестницы в осях «Ж-Л/11-12» выше отметки +3,300 на новое из полированной нержавеющей стали AISI304 заводского изготовления высотой 1200 мм с поручнем Ø50 мм на высоте h=900 с не

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	– замена ограждения пандуса на новое из полированной нержавеющей стали AISI304, h=1200 мм с двухуровневыми поручнями на высоте 900 и 700мм, с расстояние между поручнями 1000мм, непрерывные с не травмирующими окончаниями, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм; – замена пристенного поручня прямков из нержавеющей стали AISI304 Ø50 мм на высоте h=900, горизонтальные завершения поручня 300 мм; – замена металлического ограждения ступеней металлической лестницы в осях «Ж-Л/11-12» выше отметки +3,300 на новое из полированной нержавеющей стали AISI304 заводского изготовления высотой 1200 мм с поручнем Ø50 мм на высоте h=900 с не							
									708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			17		

травмирующим окончанием, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм;

- замена ограждения площадок входных групп, дебаркадера, металлических лестниц и кровли перехода на новое из полированной нержавеющей стали AISI304, h=1200 мм, непрерывные с не травмирующими окончаниями, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм;
- замена ограждения перекрытия выходов на кровлю на новое из профилированной нержавеющей стали AISI304, h=600 мм, поручень Ø50 мм, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм.

1.7. Наружные витражи и светопрозрачные перегородки

- замена перегородок тамбура у главного входа на светопрозрачные перегородки с двойным остеклением в антивандальном исполнении с безопасным стеклом (класс защиты стекла SM4), с бронированием пленкой 600 мкм, с каркасом из алюминиевого профиля;
- замена витражного остекления на лестничной клетке в осях «10-13/Н-П» на витражное остекление с двухкамерным стеклопакетом в алюминиевом профиле порошковой окраски с откидными створками в антивандальном исполнении с безосколочным закаленным стеклом (класс защиты SM4). Откидные створки оборудованы устройствами для открывания на высоте не выше 1700 мм от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Откидная створка оборудована системой (замком) безопасности (в цвет оконной рамы) в нижней части оконной створки.

1.8. Наружные двери

- замена наружных металлических дверей на выходах из подвала на металлические утепленные, с оборудованием электромагнитными замками (домофонами) и дополнительными запирающими устройствами изнутри, приведенное сопротивление теплопередачи дверей не ниже требуемого: 0,72 м²·°C/Вт;
- замена наружных дверей 1-ого этажа на остекленные двери, из теплого алюминиевого профиля с заполнением двойным остеклением, класс защиты стекла SM4 (ГОСТ 30826-2014), с оборудованием запорами с возможностью их открывания изнутри без ключа («Антипаника»), приведенное сопротивление теплопередачи дверей не ниже требуемого: 0,72 м²·°C/Вт;
- замена наружных дверных блоков выходов на кровлю на металлические,

Инв. № подл.	Подп. И дата					Взам. Инв. №	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист
— замена наружных дверных блоков выходов на кровлю на металлические,						18	
— замена наружных дверей 1-ого этажа на остекленные двери, из теплого алюминиевого профиля с заполнением двойным остеклением, класс защиты стекла СМ4 (ГОСТ 30826-2014), с оборудованием запорами с возможностью их открывания изнутри без ключа («Антипаника»), приведенное сопротивление теплопередачи дверей не ниже требуемого: 0,72 м2·°C/Вт;							
— замена наружных металлических дверей на выходах из подвала на металлические утепленные, с оборудованием электромагнитными замками (домофонами) и дополнительными запирающими устройствами изнутри, приведенное сопротивление теплопередачи дверей не ниже требуемого: 0,72 м2·°C/Вт;							

противопожарные 2-го типа (предел огнестойкости не менее EI 30), окраска в виде порошкового напыления, приведенное сопротивление теплопередачи дверей не ниже требуемого: 0,72 м²·°C/Вт;

- замена дверей тамбура главной входной группы в осях «10-13/А» на остекленные в составе витража, из теплого алюминиевого профиля с заполнением двойным остеклением, класс защиты стекла SM4 (ГОСТ 30826-2014), бронирование пленкой толщ. 600 мкм, с оборудованием дверей запорами с возможностью их открывания изнутри без ключа («Антипаника»), приведенное сопротивление теплопередачи дверей не ниже требуемого: 0,72 м²·°C/Вт.

1.9. Наружные окна

- замена оконных блоков в учебных кабинетах, коридорах, гардеробах, лестничных клетках, обеденном зале, библиотеке, административных кабинетах, кабинетах для индивидуальных занятий, медпункте, пищеблоке, спортзале (в уровне этажа), гимнастическом зале, актовом зале (в уровне этажа за исключением зоны трибун), комнате инструктора, санитарных узлах, раздевальных на оконные блоки из ПВХ профиля, толщиной не менее 70 мм, с двухкамерным стеклопакетом, с прозрачным стеклом (ряд окон оклеивается матовой пленкой со стороны помещения), внешнее стекло на всех окнах закаленное, звукоизоляция конструкции 35 дБа (согласно СП 51.13330.2011.), с поворотно-откидным открыванием створок, приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков не ниже 0,76 м²·°C/Вт; ряд окон предусмотрены с классом защиты стекла SM1 и SM4, приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков не ниже 0,86 м²·°C/Вт. Оконные блоки открываются на проветривание в весенний, летний и осенний периоды.
- замена одностворчатых оконных блоков в спортивном зале и актовом зале (на уровне второго света) на одностворчатые блоки из ПВХ профиля, толщиной не менее 70 мм, с механизмом дистанционного открывания откидных створок для проветривания с помощью электропривода, с двухкамерным стеклопакетом, с прозрачным стеклом, внешнее стекло на всех окнах закаленное, звукоизоляция конструкции 35 дБа (согласно СП 51.13330.2011.), приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков не ниже 0,76 м²·°C/Вт. При включении оборудования противодымной вентиляции, откидная створка должна автоматически закрываться.
- замена противопожарных оконных блоков на противопожарные оконные блоки из алюминиевого профиля с эндотермическим расширением и терморазрывом, с заполнением двухкамерным стеклопакетом с повышенными энергосберегающими

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ				19

второго света) на одностворчатые блоки из ПВХ профиля, толщиной не менее 70 мм, с механизмом дистанционного открывания откидных створок для проветривания с помощью электропривода, с двухкамерным стеклопакетом, с прозрачным стеклом, внешнее стекло на всех окнах закаленное, звукоизоляция конструкции 35 дБа (согласно СП 51.13330.2011.), приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков не ниже 0,76 м2·°C/Вт. При включении оборудования противодымной вентиляции, откидная створка должна автоматически закрываться.
– замена противопожарных оконных блоков на противопожарные оконные блоки из алюминиевого профиля с эндотермическим расширением и терморазрывом, с заполнением двухкамерным стеклопакетом с повышенными энергосберегающими

свойствами и защитой от внешнего шума, приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков не ниже 0,64 м²·°C/Вт; оконные рамы с двойной ламинацией, предел огнестойкости E15, E30, EI(W)30;

- предусматривается оборудование противомоскитными сетками (в цвет оконной рамы) на крючках поворотно-откидных и откидных створок (по 1-ой на оконный блок), открывающихся на проветривание в весенний, летний и осенний периоды;
- устройство металлических защитных решеток на оконные блоки в технических помещениях;
- замена оконных отливов на отливы из оцинкованной стали с заводской окраской;
- замена наружной отделки верхних и боковых оконных откосов, с последующим оштукатуриванием декоративной минеральной цементно- известковой штукатуркой фракции 2мм "Шуба". Декоративное финишное покрытие -высокопаропроницаемая самоочищающаяся фасадная силикатная краска в 2 слоя по подготовленной поверхности;
- замена внутренних оконных откосов – обработка антибактериальным составом, зашивка аквапанелью внутренних оконных откосов с улучшенной акриловой окраской в 2 слоя по подготовленной поверхности, ширина 180, 480 и 630 мм.

Классы защиты остекления оконных блоков приняты в соответствии со следующими решениями:

- оконные блоки с эксплуатируемыми подоконниками (эксплуатируемые подоконники – подоконники, на которых предусматриваются сидячие места) и оконные блоки, примыкающие к трибуне актового зала, – остекление класса защиты фрамуг и створок внутреннего стекла не менее SM4, наружного стекла не менее SM1, не разрушающееся при растрескивании;
- при устройстве нижней фрамуги с высотой подоконника менее 900 мм – остекление класса защиты фрамуг с внутренней стороны не менее SM4, створок, расположенных выше фрамуги, не менее SM1;
- при высоте подоконника более 900 мм – остекление класса защиты фрамуг и створок не менее SM1, не разрушающееся при растрескивании.

– **Внутренние работы:**

2.1. Стены и перегородки:

- демонтаж существующей отделки стен: штукатурки, шпаклевки, краски; штукатурки, плиточного клея, керамической плитки; защитной сетки для конструкций; стеновых

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ				20

протекторов; магнитно-маркерных покрытий.

- обеспыливание, оштукатуривание поверхности и внутренних стен помещения;
- замена стен в зоне перехода на стены из полнотелого кирпича керамического толщиной 250 мм марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-I 50/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М75, с последующем оштукатуриванием по металлической сетке и подготовкой под финишную отделку с внутренней стороны и устройством теплоизоляционной композиционной фасадной системы с наружными штукатурными слоями с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты с наружной стороны;
- замена внутренних ненесущих стен на стены из полнотелого кирпича керамического толщиной 250 мм марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-I 50/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М75, с последующем оштукатуриванием по металлической сетке и подготовкой под финишную отделку;
- замена ненесущих перегородок на перегородки из полнотелого кирпича керамического толщиной 120 мм марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-I 50/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М75, с последующем оштукатуриванием по металлической сетке и подготовкой под финишную отделку;
- зашивка колонн в уровень капителей из полнотелого кирпича керамического толщиной 120 мм марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-I 50/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М75. Класс пожарной опасности К0;
- закладка ранее существующих проемов в стенах, выполненных без усиления, кирпичной кладкой, с последующим оштукатуриванием по металлической сетке и подготовкой под финишную отделку;
- восстановление негорючего экрана из перегородок на одинарном стальном каркасе с минераловатным заполнением (100 мм), с однослойными обшивками из гипсовых НГ плит с обеих сторон, толщиной 125 мм, с подготовкой под финишную отделку;
- зашивка инженерных коммуникаций и инсталляций для унитазов гипсоволокнистыми листами влагостойкими (ГВЛв) в два слоя, на одинарном металлическом каркасе (ПН50х50 и ПС50х40), с подготовкой под финишную отделку;
- зашивка инженерных коммуникаций коробом из гипсоволокнистых плит (ГВЛ), на стальном каркасе с двухслойной обшивкой и минеральным заполнением, толщиной 53,5 мм, с подготовкой под финишную отделку;
- замена звукоизоляционной облицовки из ГВЛ в 2 слоя по металлическому каркасу из профилей ПН50х40 и ПС50х50, с внутренним заполнением минераловатной плитой толщиной 50 мм, плотностью 35-45 кг/м3, с последующей подготовкой под

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	плит с обеих сторон, толщиной 125 мм, с подготовкой под финишную отделку; – зашивка инженерных коммуникаций и инсталляций для унитазов гипсоволокнистыми листами влагостойкими (ГВЛв) в два слоя, на одинарном металлическом каркасе (ПН50х50 и ПС50х40), с подготовкой под финишную отделку; – зашивка инженерных коммуникаций коробом из гипсоволокнистых плит (ГВЛ), на стальном каркасе с двухслойной обшивкой и минеральным заполнением, толщиной 53,5 мм, с подготовкой под финишную отделку; – замена звукоизоляционной облицовки из ГВЛ в 2 слоя по металлическому каркасу из профилей ПН50х40 и ПС50х50, с внутренним заполнением минераловатной плитой толщиной 50 мм, плотностью 35-45 кг/м3, с последующей подготовкой под									
						708/П-24-АНО-АР-ТЧ						Лист
												21
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата							

финишную отделку;

- теплоизоляция стен пищеблока в помещении загрузочного цеха минераловатными плитами плотностью 120-140 кг/м³ толщиной 100 мм;
- теплоизоляция наружных стен пищеблока по оси «22» и оси «М» минераловатными плитами плотностью 120-140 кг/м³ толщиной 150 мм;
- замена трансформируемых перегородок в учебных кабинетах на трансформируемые перегородки раздвижные модульные каркасные из материалов группы НГ, для возможности организации отдельных пространств в одном помещении, с учетом соблюдения гигиенических нормативов освещенности, шума и параметров микроклимата;
- устройство декоративных кубообразных перегородок в обеденном зале (зона раздачи) и в вестибюле из алюминиевого профиля, сечением 80х80 мм (расстояние между стойками 80 мм);
- замена разделительных перегородок в составе сантехнических кабин;
- усиление проемов (технические решения см. раздел «КР»);
- замена железобетонных стен в подвале (технические решения см. раздел «КР»)
- окраска учебных кабинетов, помещений общего пользования, административных кабинетов; укладка плитки или мозаики в мокрых помещениях и отдельных мокрых зонах; дополнительное грифельное и магнитно-маркерное покрытие стен в зоне рекреаций; устройство защитной сетки и стеновых протекторов в спортивных помещениях.

2.2. Внутренние светопрозрачные перегородки

- замена перегородок на светопрозрачные с двойным остеклением в антивандальном исполнении с бесосколочным стеклом (класс защиты стекла SM4) с каркасом из металлического профиля и с пределом огнестойкости не менее EI15 при разделении коридоров. Указанные перегородки предусмотрены с классом пожарной опасности – K0 (п. 7.1.11 СП 1.13130.2020);
- замена перегородок на светопрозрачные с двойным остеклением в антивандальном исполнении с бесосколочным стеклом (класс защиты стекла SM4) с каркасом из металлического профиля и с пределом огнестойкости не менее EI30 при выделении путей эвакуации от помещений. Указанные перегородки при капитальном ремонте, отделяющий общий коридор (путь эвакуации) имеют предел огнестойкости не менее (R)EI(W)30. Указанные перегородки предусмотрены с классом пожарной опасности – K0 (п. 7.1.11 СП 1.13130.2020), заполнение проемов в них пределу огнестойкости не

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	металлического профиля и с пределом огнестойкости не менее EI15 при разделении коридоров. Указанные перегородки предусмотрены с классом пожарной опасности – K0 (п. 7.1.11 СП 1.13130.2020); – замена перегородок на светопрозрачные с двойным остеклением в антивандальном исполнении с безосколочным стеклом (класс защиты стекла SM4) с каркасом из металлического профиля и с пределом огнестойкости не менее EI30 при выделении путей эвакуации от помещений. Указанные перегородки при капитальном ремонте, отделяющий общий коридор (путь эвакуации) имеют предел огнестойкости не менее (R)EI(W)30. Указанные перегородки предусмотрены с классом пожарной опасности – K0 (п. 7.1.11 СП 1.13130.2020), заполнение проемов в них пределу огнестойкости не							
									708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			22		

нормируется;

- замена перегородок в помещении охраны на светопрозрачные с двойным остеклением в антивандальном исполнении с безосколочным стеклом (класс защиты стекла СМ4), с бронированием пленкой 600 мкм, с каркасом из металлического профиля.

2.3. Трибуны:

- замена конструкции трибуны в пом. 234 (Актный зал) на металлическом каркасе – несущие конструкции – НГ (технические решения представлены в разделе КР). Обшивка горизонтальных поверхностей – плиты фанерные, толщиной не менее 24мм, вертикальных – плиты фанерные, толщиной не менее 15мм, с противопожарной обработкой, показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2.

2.4. Полы:

- замена ж/б ступеней и ж/б пандуса в уровне подвала на путях движения к техническим помещениям (технические решения см. раздел «КР»);
- замена конструкций полов подвала до плиты перекрытия с сохранением существующих высотных отметок – гидроизоляция 2 слоя по праймеру, армированная бетонная плита – 150 мм (см. раздел «КР»), цементно-песчаная стяжка, последующая чистовая отделка;
- замена уклонообразующей стяжки пола подвала в помещениях венткамеры, водомерного узла, ИТП, душевых, ПУИ;
- замена конструкций полов помещений 1-3 этажей до плиты перекрытия с сохранением существующих высотных отметок – цементно-песчаная стяжка М150 с механической затиркой;
- замена гидроизоляции пола мокрых помещений на обмазочную гидроизоляцию с заводом на 300 мм на стены;
- замена финишной отделки полов помещений подвала, 1-3 этажей;
- замена облицовки площадок, маршей и плинтусов лестничных клеток на нескользящий керамогранит;
- обеспыливание поверхностей путей эвакуации в уровне подвала;
- замена всех плинтусов по типам полов;
- ремонт канализационных приемков в уровне подвала (технические решения см. раздел «КР»);
- ремонт дренажного приемка в помещении водомерного узла (технические решения см. раздел «КР»).

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	– замена финишной отделки полов помещений подвала, 1-3 этажей; – замена облицовки площадок, маршей и плинтусов лестничных клеток на нескользящий керамогранит; – обеспыливание поверхностей путей эвакуации в уровне подвала; – замена всех плинтусов по типам полов; – ремонт канализационных приемков в уровне подвала (технические решения см. раздел «КР»); – ремонт дренажного приемка в помещении водомерного узла (технические решения см. раздел «КР»).							
									708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		23

2.5. Потолки

- замена существующих подвесных потолков;
- ремонт за потолочного пространства подвесного потолка: обеспыливание, обработка биоцидными составами;
- ремонт потолков с последующей окраской: зачистка от старых отделочных слоев, обработка биоцидными составами, ремонт штукатурного слоя с последующей подготовкой под финишную отделку;
- замена звукоизоляционной облицовки потолка из ГВЛ в 2 слоя по металлическому каркасу из профилей ПН50х40 и ПС50х50, с внутренним заполнением минераловатной плитой толщиной 50 мм, плотностью 35-45 кг/м3, с последующей подготовкой под финишную отделку;
- утепление минераловатными плитами плотностью 120-140 кг/м3 перекрытия коридора пищеблока и загрузочного цеха;
- установка защитной сетки для потолков и конструкций.

2.6. Лестницы и ограждения:

- замена технологической железобетонной лестницы в осях «21-22/М-Н», в существующих габаритах (технические решения см. раздел «КР»);
- ремонт ступеней внутренних лестничных маршей (см. раздел «КР»);
- замена внутренних ограждений лестниц на ограждения из нержавеющей стали высотой 1200 мм с двусторонними поручнями на уровне 500 и 900 мм, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм;
- замена пристенных поручней лестниц на пристенные поручни из нержавеющей стали, поручни на уровне 500 и 900 мм;
- замена внутренних ограждений на межэтажных лестничных клетках с оконными блоками на ограждения из нержавеющей стали высотой 1200 мм без поручней, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм;
- замена ограждений оконных проемов на трибуне на ограждения из нержавеющей стали высотой 1200 мм без поручней, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм;
- замена внутренних ограждений на завершающих площадках лестничных клеток на 2-3 этаже на ограждения из нержавеющей стали на всю высоту этажа, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	– замена внутренних ограждений на межэтажных лестничных клетках с оконными блоками на ограждения из нержавеющей стали высотой 1200 мм без поручней, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм; – замена ограждений оконных проемов на трибуне на ограждения из нержавеющей стали высотой 1200 мм без поручней, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм; – замена внутренних ограждений на завершающих площадках лестничных клеток на 2-3 этаже на ограждения из нержавеющей стали на всю высоту этажа, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм;							
									708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			24		

- замена ограждения площадки у гидравлического подъемного стола в дебаркадере на ограждение с калиткой из нержавеющей стали высотой 1200 мм, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм, с запорным устройством на калитке;
- замена металлического ограждения внутренней лестницы дебаркадера на новое из полированной нержавеющей стали AISI304 заводского изготовления высотой 1200 мм с поручнем Ø50 мм на высоте h=900 с не травмирующим окончанием, заполнение ограждения из вертикальных стоек Ø16мм, с шагом 100 мм.

2.7. Внутренние двери:

- замена дверей в учебных кабинетах, административных кабинетах и кабинетах для учителей (в т.ч. в составе стеклянных перегородок) – на светопрозрачные дверные блоки (дверной блок – алюминиевый профиль, с заполнением стеклом марки M1, RAL 7016, класс защиты стекла SM4);
- замена дверей в помещениях лаборантских (лаборантская кабинета химии, лаборантская кабинета биологии и ОБЗР) и многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг) – на противопожарные дверные блоки с пределом огнестойкости EI30 (дверной блок – алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом с заполнением многослойным противопожарным стеклом серии СПМ, RAL 7016, с автоматическим выпадающим порогом);
- замена дверей в помещениях библиотеки, обеденного зала, спортивного зала и многофункционального пространства (с эстрадой в уровне пола) – на противопожарные дверные блоки с пределом огнестойкости EI60 (дверной блок – алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом с заполнением многослойным противопожарным стеклом серии СПМ, RAL 7016, с автоматическим выпадающим порогом);
- замена дверей в помещениях санитарного назначения (санузлы учащихся, санузлы персонала, ПУИ, душевые, раздевалы) и кабинетах для индивидуальных занятий – на светопрозрачные дверные блоки, с оклеиванием матовой пленкой изнутри (дверной блок – алюминиевый профиль, с заполнением стеклом марки M1, RAL 7016, класс защиты стекла SM4);
- замена дверей на лестничных клетках и коридорах выше отметки 0.000 (в т.ч. в составе стеклянных перегородок) – на противопожарные дверные блоки с пределом

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	заполнением многослойным противопожарным стеклом серии СПМ, RAL 7016, с автоматическим выпадающим порогом);									
			– замена дверей в помещениях санитарного назначения (санузлы учащихся, санузлы персонала, ПУИ, душевые, раздевальные) и кабинетах для индивидуальных занятий – на светопрозрачные дверные блоки, с оклеиванием матовой пленкой изнутри (дверной блок – алюминиевый профиль, с заполнением стеклом марки М1, RAL 7016, класс защиты стекла СМ4);									
			– замена дверей на лестничных клетках и коридорах выше отметки 0.000 (в т.ч. в составе стеклянных перегородок) – на противопожарные дверные блоки с пределом									
						708/П-24-АНО-АР-ТЧ						Лист
												25
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата							

огнестойкости не менее EI15 (дверной блок – алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом с заполнением многослойным противопожарным стеклом серии СПМ, RAL 7016, с оборудованием системой открывания без ключа («Антипаника»), с автоматическим выпадающим порогом);

- замена дверей в помещении охраны (в составе стеклянной перегородки) – на светопрозрачный дверной блок (дверной блок – алюминиевый профиль, с заполнением стеклом марки M1, RAL 7016, класс защиты стекла SM4, предусмотреть бронирование пленкой 600 мкм);
- замена дверей в помещениях пищеблока (на входе в помещения пищеблока со стороны обеденного зала) – на светопрозрачные дверные блоки, с оклеиванием матовой пленкой изнутри (дверной блок – алюминиевый профиль, с заполнением стеклом марки M1, RAL 7016, класс защиты стекла SM4);
- замена дверей в помещениях пищеблока (помещение подготовки блюд, моечная столовой посуды, коридоры пищеблока, помещение для временного хранения пищевых отходов, кладовая и моечная оборотной тары, помещения для хранения уборочного инвентаря пищеблока, помещение для персонала (включая душевую и санузел)) и туалете инструктора – на композитные дверные блоки (дверной блок – глухой, из ПВХ 1,5 мм, RAL 9010, с отбойной нержавеющей пластиной на уровне рук и ног, высотой 200 мм);
- замена дверей в помещениях медблока (кабинет врача, процедурный кабинет, санузел медблока, помещение приготовления дезинфицирующих растворов медблока) и административных кабинетах – на композитные дверные блоки (дверной блок – глухой, из ПВХ 1,5мм, RAL 9010);
- замена дверей на лестничной клетке и технологической лестнице ниже отметки 0.000 – на противопожарные дверные блоки с пределом огнестойкости не менее EI30 (дверной блок – металлический с остеклением, RAL 7016, с автоматическим выпадающим порогом);
- замена дверей в технических помещениях подвала, первого этажа и третьего этажа – на противопожарный металлический дверной блок (дверной блок – глухой, сталь толщиной 1,2 мм, RAL 7016/RAL 9010, с автоматическим выпадающим порогом);
- замена люка в помещении венткамеры, на третьем этаже на противопожарный люк 2-го типа (EI 30);
- замена дверей в помещении форкамеры – на герметичную дверь серии 5.904-4 для вентиляционных камер;
- замена ревизионных люков для доступа к инженерным коммуникация (ВК);

Инв. № подл.	Взам. Инв. №					Лист	
	Подп. И дата						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ	26

(дверной блок – металлический с остеклением, RAL 7016, с автоматическим выпадающим порогом);						
– замена дверей в технических помещениях подвала, первого этажа и третьего этажа– на противопожарный металлический дверной блок (дверной блок – глухой, сталь толщиной 1,2 мм, RAL 7016/RAL 9010, с автоматическим выпадающим порогом);						
– замена люка в помещении венткамеры, на третьем этаже на противопожарный люк 2-го типа (EI 30);						
– замена дверей в помещении форкамеры – на герметичную дверь серии 5.904-4 для вентиляционных камер;						
– замена ревизионных люков для доступа к инженерным коммуникация (ВК);						

- замена дверных блоков для доступа к инженерным коммуникациям (ЭОМ, СС) на потайные противопожарные металлические дверные блоки с пределом огнестойкости не менее EI30, RAL 9010;
- замена дверных блоков в составе сантехнических кабин.

При замене эвакуационных двупольных дверей "активными" предусмотрены обе створки. Данные двери оборудованы устройством открывания без ключа ("Антипаника"), имеют устройства самозакрывания дверей, а усилие при открывании не превышает 50 Нм.

2.8. Подоконные доски

- замена подоконных досок на:
 - 1) подоконник с экраном радиаторов, плиты фанерные толщиной не менее 24 мм, фасад (экран) из МДФ 12 мм, окраска матовой эмалью с обеих сторон, каркас фанера не менее 15 мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон, материалы с заваляцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка;
 - 2) подоконник из керамогранита, цвет «монокolor белый», поверхность матовая, способ обработки ректифицированная, размер 1200x400x9 мм;
 - 3) подоконник из керамогранита, цвет «под бетон», поверхность матовая, способ обработки ректифицированная, размер 600x600x9 мм;
 - 4) подоконник из керамогранита, цвет «под камень», поверхность матовая, способ обработки ректифицированная, размер 600x600x9 мм;
 - 5) подоконник оштукатуренный, улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений, RAL 9010;
- замена экранов на радиаторах (фасад из МДФ, с противопожарной обработкой KM1).

б(1)) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности;

В принятых проектных решениях здания и сооружения соответствуют требованиям Федерального закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений в части требований по энергетической эффективности.

Принятые объемно-планировочные решения здания соответствуют его функциональному назначению и приняты на основе действующих нормативных документов

Взам. Инв. №		Подп. И дата		Инв. № подл.							Лист
											27
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата						

708/П-24-АНО-АР-ТЧ

и технического задания заказчика. Выбор теплозащитных свойств ограждающих конструкций ремонтируемого здания осуществляется в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024.

В проекте капитального ремонта разработаны и применяются технологии и материалы, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе ремонта, так и в процессе эксплуатации.

б(2)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

Ограждающие конструкции разработаны в соответствии с теплотехническими расчетами и обеспечивают соблюдение требуемых теплозащитных характеристик здания.

Для обеспечения соблюдения установленных требований эффективности предусмотрены следующие мероприятия:

- Использование в качестве утеплителя ограждающих конструкций эффективных теплоизоляционных материалов:

Наружные стены, в том числе стена неотапливаемого тамбура в осях 10-13/А:

- Существующая кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 550 мм;
- Минераловатный утеплитель плотностью $\rho_0=120-140$ кг/м³, толщиной 150 мм;
- Декоративная тонкослойная штукатурка с последующей окраской;

Наружные стены (в области подоконных ниш):

- Существующая кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 400 мм;
- Минераловатный утеплитель в 2 слоя плотностью $\rho_0=120-140$ кг/м³, толщиной 150 мм и 50 мм, общая толщина 200мм;
- Декоративная тонкослойная штукатурка с последующей окраской;

Наружные стены в зоне перехода:

- Заменяемая кладка из полнотелого кирпича керамического толщиной 250 мм;
- Минераловатный утеплитель плотностью $\rho_0=120-140$ кг/м³, толщиной 150 мм;
- Декоративная тонкослойная штукатурка с последующей окраской;

Цокольная часть (300 мм от уровня земли):

Инв. № подл.	Взам. Инв. №					Лист
	Подп. И дата					
мм и 50 мм, общая толщина 200мм;						708/П-24-АНО-АР-ТЧ
• Декоративная тонкослойная штукатурка с последующей окраской;						
<u>Наружные стены в зоне перехода:</u>						
• Заменяемая кладка из полнотелого кирпича керамического толщиной 250 мм; • Минераловатный утеплитель плотностью q0=120-140 кг/м3, толщиной 150 мм; • Декоративная тонкослойная штукатурка с последующей окраской;						
<u>Цокольная часть (300 мм от уровня земли):</u>						28
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	

- Существующие сборные бетонные фундаментные блоки толщиной 390-400 мм,
- Гидроизоляция обмазочная,
- Плиты из пеностекла плотностью $q_0=145$ кг/м³, толщиной 100 мм,
- Обрезной керамогранит на морозостойком клее;

Цокольная часть (низ на 300 мм от уровня земли, верх на отм. -0,100) и стены примков:

- Существующие сборные бетонные фундаментные блоки толщиной 390-400 мм,
- Гидроизоляция обмазочная,
- Минераловатный утеплитель плотностью $q_0=120-140$ кг/м³, толщиной 100 мм,
- Обрезной керамогранит на морозостойком клее;

Внутренние стены загрузочного цеха в уровне подвала (пом. 009):

- Заменяемая кладка из керамического полнотелого кирпича толщиной 120 мм и существующие сборные бетонные фундаментные блоки толщиной 390-400 мм по одной стене,
- Минераловатный утеплитель плотностью $q_0=120-140$ кг/м³, толщиной 100 мм;
- Обрезной керамогранит на клее;

Наружные стены пищеблока в уровне подвала по оси «22» и по оси «М»:

- Существующие сборные бетонные фундаментные блоки толщиной 390-400 мм;
- Гидроизоляция обмазочная;
- Минераловатный утеплитель плотностью $q_0=120-140$ кг/м³, толщиной 150 мм;
- Штукатурка с последующей окраской;

Кровля над учебным корпусом (на отм. +11,590) и зальным корпусом (на отм. +9,690):

- Существующая железобетонная плита перекрытия,
- Цементно-песчаная стяжка – 50 мм,
- Праймер полимерный,
- Пароизоляция,
- Минераловатный утеплитель плотностью $q_0=110-130$ кг/м³, в 2 слоя по 100 мм, общей толщиной 200 мм,
- Разделительный слой,
- Керамзитовый гравий по уклону, пролитый цементным молоком – 40-400 мм,

Взам. Инв. №							Лист 29			
Подп. И дата										
Инв. № подл.										
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ				

+9,690):

- Существующая железобетонная плита перекрытия,
- Цементно-песчаная стяжка – 50 мм,
- Праймер полимерный,
- Пароизоляция,
- Минераловатный утеплитель плотностью q0=110-130 кг/м3, в 2 слоя по 100 мм, общей толщиной 200 мм,
- Разделительный слой,
- Керамзитовый гравий по уклону, пролитый цементным молоком – 40-400 мм,

- Цементно-песчаная стяжка армированная – 50 мм,
- Праймер полимерный,
- Гидроизоляционный слой из битумно-полимерного материала (нижний слой + верхний слой);

Кровля над переходом между корпусами (на отм. +3,000):

- Существующая железобетонная плита перекрытия,
- Керамзитовый гравий по уклону, пролитый цементным молоком – 40-90 мм,
- Цементно-песчаная стяжка армированная – 30 мм,
- Праймер полимерный,
- Пароизоляция,
- Гидроизоляционный слой из битумно-полимерного материала (нижний слой + верхний слой),
- Минераловатный утеплитель плотностью $q_0=110-130$ кг/м³, в 2 слоя по 100 мм, общей толщиной 200 мм,
- Профилированная мембрана,
- Геотекстиль иглопробивной термофиксированный,
- Выравнивающий слой из гравия фракцией 5-10 мм,
- Цементно-песчаная стяжка армированная – 30 мм,
- Тротуарная плитка – 40 мм.

Покрытие кровли в границах выходов на кровлю:

- Существующая железобетонная плита перекрытия – 220мм;
- Керамзитовый гравий, пролитый цементным молоком – 150мм;
- Пароизоляция;
- Минераловатный утеплитель плотностью $q_0=110-130$ кг/м³, в 2 слоя по 100мм, общей толщиной 200 мм;
- Цементно-песчаная стяжка армированная – 50 мм;
- Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя;
- Плиточный клей – 2-3 мм;
- Керамогранит крупноформатный 600х600 мм – 10 мм.

Перекрытие 1 этажа над загрузочным цехом (пом. 009):

- Существующая железобетонная плита перекрытия – 220 мм;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ				30

- Минераловатный утеплитель плотностью $\rho_0=110-130$ кг/м³, толщиной 180 мм;
- Подвесной кассетный потолок 600х600мм.

– Применение эффективных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче:

Оконные блоки:

Оконные блоки ПВХ, с двухкамерным стеклопакетом с заполнением аргоном с теплоотражающим покрытием, внешнее стекло на всех окнах закаленное, приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков не ниже 0,76 м²·°C/Вт;

Ряд оконных блоков ПВХ, с двухкамерным стеклопакетом с заполнением аргоном с теплоотражающим покрытием, предусмотрены с классом защиты СМ4, приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков не ниже 0,86 м²·°C/Вт.

Оконные блоки противопожарные:

Оконные блоки из алюминиевого профиля, с двухкамерным стеклопакетом с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума, приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков не ниже 0,64 м²·°C/Вт.

Наружные витражные конструкции лестничной клетки:

Витражные конструкции с двухкамерным стеклопакетом в алюминиевом профиле в антивандальном исполнении с безосколочным закаленным стеклом, класс защиты стекла СМ4, приведенное сопротивление теплопередаче не ниже 0,87 м²·°C/Вт.

Двери наружные входные остекленные:

Наружные остекленные двери, из теплого алюминиевого профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом, класс защиты стекла СМ4, приведенное сопротивление теплопередаче не ниже 0,72 м²·°C/Вт.

- Устройство за входными дверями утепленных тамбурных помещений;
- Использование уплотняющих прокладок из силиконовых материалов и морозостойкой резины для повышения уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений:

Двери наружные входные металлические:

Наружные металлические двери утепленные, заводского изготовления, приведенное сопротивление теплопередаче не ниже 0,72 м²·°C/Вт.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист
										31
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		

б(3)) описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства;

В проекте капитального ремонта были применены архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, позволяющие инженерным системам здания минимизировать капитальные и эксплуатационные затраты на поддержание требуемых параметров микроклимата, такие как:

- рациональный выбор современных высокоэффективных материалов;
- применение в ограждающих конструкциях эффективных теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности;
- использование эффективных светопрозрачных ограждений;
- использование формы здания, обеспечивающей существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление;
- применение в качестве основных источников света светильников на люминесцентных лампах и светодиодных светильников;
- сокращение суммарной длины кабельно-проводниковых материалов во внутренней электропроводке за счет размещения распределительных электрощитов вблизи «центров нагрузок» обслуживаемых зон;
- применение эффективных теплоизоляционных материалов со стабильными теплоизоляционными свойствами, с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений в сочетании с надежной гидроизоляцией, не допускающей проникновения влаги в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновение водяных паров в толщу теплоизоляции;
- использование в наружных ограждающих конструкциях современных теплоизоляционных материалов с высокими теплотехническими характеристиками, имеющими пониженный коэффициент теплопередачи и высокое сопротивление воздухопроницанию согласно СП 50.13330.2024;
- ограждающие конструкции здания приняты по результатам теплотехнического расчета с учетом теплозащитных характеристик конструкций, теплового режима помещений и климатических условий района строительства со средней температурой наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92;
- сочетание центрального качественного и индивидуального покомнатного регулирования в системе отопления;

Взам. Инв. №	
Подп. И дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-АР-ТЧ				
--------------------	--	--	--	--

Лист
32

- качественное регулирование теплопроизводительности калориферов приточных установок, воздушно-тепловых завес с помощью смесительных насосных узлов, позволяющее снижать температуру обратной сетевой воды при одновременном повышении качества регулирования;
- устройство систем авторегулирования потребления тепла приточными вентиляционными установками и тепловыми завесами;
- применение современной водосберегающей сантехнической арматуры;
- использование высокоэффективной тепловой изоляции на трубопроводах систем отопления;
- автоматическое поддержание заданного минимального давления водопроводных сетях.

Обоснование принятых архитектурных решений:

- температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций выше минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование);
- для повышения энергетической эффективности зданий в проекте предусматривается применение строительных теплоизоляционных материалов с низкой теплопроводностью;
- площадь светопрозрачных конструкций в помещениях обеспечивает достаточное естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;
- светопрозрачные конструкции предусматриваются с повышенным сопротивлением теплопередаче;
- приведенное сопротивление теплопередачи всех ограждающих конструкций выше нормируемого;
- расчетные удельные теплозащитные характеристики зданий не превышают нормативное значение;
- предусмотрен тамбур для уменьшения воздухопроницаемости главной входной группы

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;

Цветовое решение фасадов и интерьеров принято в соответствии с утвержденными едиными требованиями к наружной и внутренней отделке школ Москвы – по Стандарту «Московская школа. Модернизация объектов образования», заверенному согласиями должностных лиц Правительства г. Москвы.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ				33

Архитектурный облик здания принят по колористическому паспорту, согласованному с МКА в установленном порядке.

Предусматривается ремонт фасада по системе «Мокрый фасад» с оштукатуриванием тонким штукатурным слоем и окраской. Внешний облик здания не изменяется и соответствует функциональному назначению здания: общеобразовательная организация, школа.

Решения интерьеров и выбор отделочных материалов обусловлены функциональным назначением помещений, организационной структурой здания и полностью удовлетворяет требования в части пожарной безопасности.

Наружные стены. В связи с несоответствием сопротивления теплопередаче существующих конструкции по требованиям СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» предусмотрено устройство системы фасадной теплоизоляционной композиционной (с минераловатным утеплителем из кварцевого волокна в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатуркой фракцией 2 мм и последующим окрашиванием высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности.

Колористическая гамма фасадов светлая. Для создания большей выразительности используется прием цветового акцента, примененный для выделения цоколя темно-серым цветом. Для ритмической организации фасадов используются трапеции акцентных цветов, выделяющие дверные и оконные проемы зеленым (RAL 100-60-30) и оранжевым (RAL 070-80-40) цветами. Так же оранжевым цветом (RAL 070-80-40) выделяются лестничные клетки, выходы на кровлю и главная входная группа. Фасад здания выполняется в трех цветах. Основным цветом является белый (RAL 9010), в дополнение к нему используется тёмно-серый, зеленый и оранжевый.

Цоколь - утепление цоколя с последующей отделкой обрезным темно-серым керамогранитом 600х600;

Крыльца, лестницы и пандусы - бетонные, монолитные с облицовкой вертикальных поверхностей крупноформатным темно-серым керамогранитом 600х600х9мм, облицовкой горизонтальных поверхностей, ступеней и подступенков главного схода термообработанным темно-серым гранитом 600х600х30мм с антискользящим покрытием, остальных выходов 1-го и цокольного этажей - темно-серым керамогранитом 600х600х9 мм. Раскладка гранитной плитки на ступенях главной входной группы предусмотрена с "капиносом" не более 15 мм.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
									708/П-24-АНО-АР-ТЧ	
									34	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата					Формат А4

Ограждения крылец, пандуса – металлические из оцинкованной нержавеющей стали по ГОСТ25772-2021.

Окна:

- оконные блоки в профильной системе ПВХ с двусторонней ламинацией оконного блока – антрацитово-серый RAL7016 (изнутри и снаружи);
- оконные блоки в алюминиевом профиле с двусторонней ламинацией оконного блока - антрацитово-серый RAL7016 (изнутри и снаружи);
- отделка наружных оконных откосов декоративной минеральной штукатуркой и покраской в 2 слоя силикатной краской, цвет RAL 9010;
- оконные отливы, парпапетные отливы, карнизные отливы - цвет RAL 7016 (антрацитово-серый);

На открывающихся поворотно-откидных створках предусмотрены москитные сетки в цвет оконной рамы на крючках. В санузлах и раздевалках на окна предусмотрена матовая прозрачная пленка.

Наружные витражи:

- применение светопрозрачных перегородок входного тамбура из алюминиевых профилей с порошковым покрытием в цвет RAL 7016. Ручки в цвет оконной рамы;
- наружные двери 1-ого этажа остекленные из теплого алюминиевого профиля, цвет профиля RAL 7016;
- замена витражного остекления в осях «10-13»/«Н-П» на новое из алюминиевого профиля, цвет профиля RAL 7016.

Спуски в подвал:

- облицовка наружных поверхностей прямка – обрезной темно-серый керамогранит 600х600;
- отделка внутренних поверхностей стен прямка – обрезной темно-серый керамогранит 600х600;
- покрытие пола прямка – обрезной темно-серый керамогранит 600х600;
- покрытие козырьков входных групп – профилированный лист - цвет RAL 7016 (антрацитово-серый);

Взам. Инв. №											Лист
Подп. И дата											35
Инв. № подл.							708/П-24-АНО-АР-ТЧ				
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				

Остальное:

- замена фасадных вентиляционных решеток на аналогичные решетки из оцинкованной стали, окрашенные в заводских условиях, цвет RAL 9010;
- замена флагодержателей, домовых знаков, уличных указателей, указателей пожарных гидрантов;
- ремонт организованного наружного водоотведения с козырьков - цвет RAL 7016 (антрацитово-серый).

2) описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;

Проектом предусматривается внутренняя отделка улучшенными, экологически чистыми и безопасными материалами, в соответствии с функциональным назначением помещений и заданием на проектирование, с санитарно-эпидемиологическими требованиями, Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», стандартом «Московская школа. Модернизация объектов образования», заверенное согласованиями должностных лиц Правительства г. Москвы.

В помещениях технического назначения предусматривается простая отделка. В помещениях основного, вспомогательного и обслуживающего назначения предусматривается улучшенная отделка.

Предусматриваемая отделка помещений соответствует требованиям п. 2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- применяемые строительные и отделочные материалы имеют документы об оценке (подтверждении) соответствия, устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

- стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист
			708/П-24-АНО-АР-ТЧ						
			36						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				

применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки влагостойкие.

Предусматриваемая отделка помещений медицинского назначения соответствует требованиям п. 4.3 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг":

- в коридорах (с зонами ожидания) полы устойчивы к механическому воздействию. Полы в вентиляционных камерах имеют покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации;

- в душевых, временного хранения отходов отделка обеспечивает влагостойкость на всю высоту помещения. Для покрытия пола применены водонепроницаемые материалы;

- материалы, из которых изготовлены потолки, обеспечивают возможность проведения влажной очистки и дезинфекции. Элементы потолков фиксированы без возможности сдвигания при уборке.

Предусматриваемая отделка помещений пищеблока соответствует требованиям п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений.

Полы:

Тип покрытий полов выбран исходя из эксплуатационных воздействий и специальных требований к полам в конкретных помещениях (учитываемые характеристики: оптимальные комфортность и гигиенические условия для эксплуатации, интенсивность механических воздействий, пожаробезопасность, антистатичность, беспыльность, теплоусвоение, звукоизолирующая способность, скользкость, требования к типу материала (при наличии), срок эксплуатации, эстетические характеристики, особенности и интенсивность уборки с применением химических веществ) и климатических условий.

Раскладка и цвет элементов отделки пола соответствуют общему интерьерному решению помещений.

В помещениях с напольным покрытием из керамогранитной плитки, плитка применяется с неполированной нескользящей поверхностью.

Полы имеют уклон в сторону лотков и трапов.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ				37

Полы устойчивы к воздействию влаги и дезинфицирующих щелочных растворов, а также должны легко очищаться от загрязнения. Швы между облицовочными плитками затираются.

В помещениях применяются плинтуса согласно покрытию: в помещениях медицинского назначения для линолеума – коннелюрный профиль; в помещениях со спортивным паркетом – плинтус вентилируемый; в помещениях с покрытием из ПВХ-плитки - гибкий из мягкого ПВХ, в помещениях с покрытием из плитки - керамогранитный плинтус. В местах стыковки разных напольных покрытий предусмотрены алюминиевые порожки.

Стены:

Гладкие с отделкой, допускающую влажную уборку с применением химических веществ.

Стены в санузлах, пищеблоке, медблоке, ПУИ и подсобных помещениях отделаны керамической плиткой до потолка. Все коммуникации закладываются в технические ниши закрытым способом.

Отделка стен учитывает специфику помещения (в том числе влажность и особенности уборки).

Финишная отделка стен ведется до высоты на 100 мм выше уровня подвесного потолка.

Отделка внутренних откосов дверей предусматривается из материалов отделки стен. Отделка внутренних откосов окон - аквапанелью с улучшенной акриловой окраской в 2 слоя по подготовленной поверхности.

Остекленные перегородки в помещении охраны предусмотрены с бронированной пленкой общей толщиной 600 микрон, до отметки +0,900 в матовом исполнении.

Остекленная перегородка в помещении учительской предусмотрена с оклейкой матовой пленкой.

Подвесные потолки:

Подвесные типа грильято, металлического кассетного потолка, установка кассетного акустического потолка (высота, технические и эстетические характеристики соответствуют функциональным требованиям каждого помещения в отдельности) – влагостойкие, устойчивые к химическим средствам при влажной уборке, грязеотталкивающие, огнестойкие, с антимикробным покрытием, с отсутствием деформирующихся элементов, с высоким коэффициентом светоотражения.

Проектом предусмотрены следующие отделочные материалы:

Помещения подвала

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	<u>Подвесные потолки:</u>			
			Подвесные типа грильято, металлического кассетного потолка, установка кассетного акустического потолка (высота, технические и эстетические характеристики соответствуют функциональным требованиям каждого помещения в отдельности) – влагостойкие, устойчивые к химическим средствам при влажной уборке, грязеотталкивающие, огнестойкие, с антимикробным покрытием, с отсутствием деформирующихся элементов, с высоким коэффициентом светоотражения.			
			Проектом предусмотрены следующие отделочные материалы:			
Помещения подвала						
708/П-24-АНО-АР-ТЧ						
Лист						
38						

Технические помещения: венткамера, водомерный узел, ИТП:

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм неполированная матовая, структурированная; цвет серый светлый;
- плинтус – плинтус – плинтус керамогранитный, 95х600х9, матовая, ректефицированная, цвет «под бетон»;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010;
- потолок – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003.

Помещения пищеблока: тамбур-шлюз, помещение для хранения уборочного инвентаря, помещение для временного хранения пищевых отходов, кладовая и моечная оборотной тары, помещение с местом установки холодильного оборудования, загрузочный цех, коридор (010), помещение для персонала:

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм неполированная матовая, структурированная; цвет серый светлый;
- плинтус – отсутствует;
- стены – плитка керамическая 200х200, гладкая, цвет белый;
- потолок – металлические потолочные панели системы CLIP-IN с порошковым антибактериальным покрытием, 600х600 мм.

Помещения пищеблока: санузел персонала с душевой:

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм неполированная матовая, структурированная; цвет серый светлый;
- плинтус – отсутствует;
- стены – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм, матовая, ректифицированная; цвет «под бетон»;
- потолок – металлические потолочные панели системы CLIP-IN с порошковым антибактериальным покрытием, 600х600 мм.

Помещения пищеблока: зона загрузки:

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм неполированная матовая, структурированная; цвет серый светлый;
- плинтус – плинтус керамогранитный, 95х600х9, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон»;
- стены – плитка керамическая 200х200, гладкая, цвет белый;
- потолок – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003.

Лестничные клетки:

Взам. Инв. №	Подп. И дата	Инв. № подл.							708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист
										39
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм, неполированная матовая, структурированная; цвет пепельный светлый, подступенок для ЛК 600х145, ступень завальцованная с противоскользящей насечкой, 600х300, матовая, цвет «под камень»;
- плинтус – плинтус керамогранитный для ЛК, 95х600х9, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон»;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010;
- потолок – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003.

Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций, коридор (020):

- пол – обеспыливание поверхностей;
- плинтус – отсутствует;
- стены – обеспыливание поверхностей;
- потолок – обеспыливание поверхностей;

Помещения 1-3 этажей

Тамбур главной входной группы:

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм, матовая, ректифицированная; цвет «под бетон»;
- плинтус – плинтус керамогранитный, 95х600х9, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон»;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, облицовка бетонной плиткой «под кирпич» с затиркой швов под окраску RAL 9010;
- потолок – подвесная система «Грильято», 100х100 мм, белого цвета на металлическом каркасе, окраска запотолочного пространства акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9011.

Учебные кабинеты (1 классы, 2-4 классы):

- пол – дизайн- плитка ПВХ 500х500х2,55мм, цвет натуральный бетон;
- плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 110 85 50, фартук в мокрой зоне из плитки 285х85мм, цвет белый;
- потолок – подвесной кассетный акустический потолок 1200х600х20мм, белый окрашенный в заводских условиях.

Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой (начальная школа):

- пол – дизайн- плитка ПВХ 500х500х2,55мм, цвет серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон, тип укладки «зиг-заг»;
- плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ	40

- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 200 80 25, фартук в мокрой зоне из плитки 285х85мм, цвет белый;
- потолок – подвесной кассетный акустический потолок 1200х600х20мм, белый окрашенный в заводских условиях.

Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом:

- пол – дизайн- плитка ПВХ 500х500х2,55мм, цвет натуральный бетон;
- плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 240 70 20, фартук в мокрой зоне из плитки 285х85мм, цвет белый;
- потолок – подвесной кассетный акустический потолок 1200х600х20мм, белый окрашенный в заводских условиях.

Учебные кабинеты (основная и старшая школа): кабинет русского языка и литературы, кабинет математики, кабинет ОБЗР, кабинет истории Тип 1, кабинет географии, кабинет физики (универсальный):

- пол – дизайн- плитка ПВХ 500х500х2,55мм, цвет натуральный бетон;
- плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 110 80 40;
- потолок – подвесной кассетный акустический потолок 1200х600х20мм, белый окрашенный в заводских условиях.

Учебные кабинеты и лаборантские (основная и старшая школа): учебный кабинет для изучения естествознания химия, лаборантская кабинета химии, кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой, учебный кабинет для изучения естествознания биология Тип 1, лаборантская кабинета биологии и ОБЗР, технология материальная Тип 1, технология материальная Тип 2, учебный кабинет для изучения естествознания физика, лаборантская кабинета физики:

- пол – дизайн- плитка ПВХ 500х500х2,55мм, цвет серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон, тип укладки «зиг-заг»;
- плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 190 70 30, фартук в мокрой зоне из плитки 285х85мм, цвет белый;
- потолок – подвесной кассетный акустический потолок 1200х600х20мм, белый окрашенный в заводских условиях.

Учебные кабинеты (основная и старшая школа): кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом, учебный кабинет иностранного языка с возможностью

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	<u>лаборантская кабинета физики:</u>						
			– пол – дизайн- плитка ПВХ 500х500х2,55мм, цвет серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон, тип укладки «зиг-заг»; – плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ; – стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 190 70 30, фартук в мокрой зоне из плитки 285х85мм, цвет белый; – потолок – подвесной кассетный акустический потолок 1200х600х20мм, белый окрашенный в заводских условиях.						
<u>Учебные кабинеты (основная и старшая школа): кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом, учебный кабинет иностранного языка с возможностью</u>									
						708/П-24-АНО-АР-ТЧ			Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				41

- пол – пол – дизайн- плитка ПВХ 500х500х2,55мм, цвет натуральный бетон;
- плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 000 85 00;
- потолок – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9011.

Комната охраны с диспетчерским пунктом:

- пол – дизайн- плитка ПВХ 500х500х2,55мм, цвет натуральный бетон;
- плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010;
- потолок – потолок – подвесная система «Грильято», 100х100 мм, белого цвета на металлическом каркасе, окраска запотолочного пространства акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9003.

Помещения медблока: кабинет врача (длиной не менее 5,5 м), процедурный (прививочный) кабинет, помещение дез. растворов и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения:

- пол – линолеум, гетерогенная структура;
- плинтус – коннелюрный;
- стены – плитка керамическая 200х200, гладкая, цвет белый, плитка керамическая 200х200, гладкая, цвет голубой;
- потолок – металлические потолочные панели системы CLIP-IN с порошковым антибактериальным покрытием, 600х600 мм.

Обеденный зал:

- пол – керамогранитная плитка крупноформатная 1200х600х9, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон» (три типа), тип укладки «буквой Г»;
- плинтус – плинтус керамогранитный, 95х600х9, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон»;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, облицовка плиткой керамической 285х85, белая, облицовка плиткой керамической 200х500, бежевая, облицовка плиткой керамической 400х1200, белая;
- потолок – подвесные акустические панели «Треугольник», 1100х953х40, цвет RAL 200 80 25, RAL 110 80 40, «под дерево», окраска запотолочного пространства акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003.

Информационный библиотечный центр с зонами индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив:

- пол – дизайн- плитка ПВХ 500х500х2,55мм, цвет серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон, тип укладки «зиг-заг»;
- плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист
			708/П-24-АНО-АР-ТЧ						
			43						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				

– стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 220 50 25;

– потолок – подвесные акустические панели «Треугольник», 1100x953x40, цвет RAL 200 80 25, RAL 110 80 40, «под дерево», окраска запотолочного пространства акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003.

Информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг):

– пол – дизайн- плитка ПВХ 500x500x2,55мм, цвет серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон, тип укладки «зиг-заг»;

– плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;

– стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 220 50 25;

– потолок – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003.

Коридор с зоной ожидания для посетителей (1-й этаж):

– пол – керамогранитная плитка 1195x600x9мм, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон», тип укладки 1/2 по длинной стороне;

– плинтус – плинтус керамогранитный, 95x600x9, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон»;

– стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, облицовка бетонной плиткой «под кирпич» с затиркой швов под окраску RAL 9010;

– потолок – подвесная система «Грильято», 100x100 мм, белого цвета на металлическом каркасе, окраска запотолочного пространства акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9011.

Коридоры 1-ого этажа:

– пол – керамогранитная плитка 1195x600x9мм, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон», тип укладки 1/2 по длинной стороне;

– плинтус – плинтус керамогранитный, 95x600x9, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон»;

– стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, в коридор (134) дополнительно облицовка бетонной плиткой «под кирпич» с затиркой швов под окраску RAL 9010;

– потолок – подвесные акустические панели «Прямоугольник», 1192x1192x40, цвет RAL 200 80 25, RAL 240 70 20, «под дерево», окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003 (при площади меньше 20м2 потолочные панели не применяются).

Коридоры с рекреацией (начальная школа) 1 этаж:

– пол – керамогранитная плитка 1195x600x9мм, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон», тип укладки 1/2 по длинной стороне;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист
			708/П-24-АНО-АР-ТЧ						
			44						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				

- плинтус – плинтус керамогранитный, 95х600х9, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон»;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 210 50 40, устройство грифельного покрытия (ширина отделки 1500 мм, высота отделки до уровня потолка), облицовка бетонной плиткой «под кирпич» с затиркой швов под окраску RAL 9010, фартук в мокрой зоне из плитки 285х85мм, цвет белый;
- потолок – подвесные акустические панели «Треугольник», 1100х953х40, цвет RAL 200 80 25, RAL 110 80 40, «под дерево», окраска запотолочного пространства акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003.

Лестничные клетки:

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм, неполированная матовая, структурированная, цвет «под камень», подступенок для ЛК 600х145, ступень завальцованная с противоскользящей насечкой, 600х300, матовая, цвет «под камень»;
- плинтус – плинтус керамогранитный для ЛК, 95х600х9, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон»;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 200 80 25 (в области поручней/косоуров в пом.135);
- потолок – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003, дополнительно подвесной потолок из огнестойких гипсокартонных плит в пом. 227 с последующей окраской.

Помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография) и спортивный зал:

- пол – спортивный паркет с амортизирующим слоем;
- плинтус – плинтус вентилируемый из массива сосны сращенной/массива дуба, 2000х80х22мм, с финишным покрытием спортивным лаком КМ1;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, стеновые протекторы, защитная сетка для стен и конструкций;
- потолок – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003, защитная сетка для потолков и конструкций.

Коридоры 2-ого и 3-ого этажа:

- пол – дизайн- плитка ПВХ 500х500х2,55мм, цвет натуральный бетон;
- плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010;
- потолок – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9011 – в коридорах (209, 216, 319), цвет RAL 9003 – в коридорах (229, 329).

Коридоры с рекреацией 2-ого и 3-ого этажа:

- пол – дизайн- плитка ПВХ 500х500х2,55мм, цвет натуральный бетон;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист
			708/П-24-АНО-АР-ТЧ						
			45						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				

- плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 210 50 40, устройство грифельного покрытия (ширина отделки 1500 мм, высота отделки до уровня потолка), устройство магнитно-маркерного матового рулонного покрытия (высота отделки от +0,800 м от УЧП до +2,200 м от УЧП), фартук в мокрой зоне из плитки 285x85мм, цвет белый;
- потолок – подвесные акустические панели «Треугольник», 1100x953x40, цвет RAL 200 80 25, RAL 110 80 40, «под дерево», окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9011.

Технические помещения 1-3 ого этажа: электрощитовая, венткамера:

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600x600x9мм неполированная матовая, структурированная; цвет «под бетон»;
- плинтус – плинтус керамогранитный, 95x600x9, матовая, ректефицированная, цвет «под бетон»;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010;
- потолок – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003.

Серверная, снарядная, кладовая инвентаря, технический центр:

- пол – дизайн- плитка ПВХ 500x500x2,55мм, цвет натуральный бетон;
- плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010;
- потолок – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003.

Раздевалки (женская, мужская):

- пол – дизайн- плитка ПВХ 500x500x2,55мм, цвет натуральный бетон;
- плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010;
- потолок – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003.

Душевые (женская, мужская):

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600x600x9мм неполированная матовая, структурированная; цвет «под бетон»;
- плинтус – отсутствует;
- стены – облицовка керамической плиткой 1195x600, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон», облицовка мозаикой стеклянной 23x23 мм, глянцевая, антибактериальная, противогрибковая;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ				46

– потолок – металлические потолочные панели системы CLIP-IN с порошковым антибактериальным покрытием, 600х600 мм.

Помещения пищеблока: помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды, коридоры пищеблока, моечная для столовой посуды:

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм неполированная матовая, структурированная; цвет «под бетон»;
- плинтус – отсутствует;
- стены – плитка керамическая 200х200, гладкая, цвет белый;
- потолок – металлические потолочные панели системы CLIP-IN с порошковым антибактериальным покрытием, 600х600 мм.

Помещения пищеблока: дебаркадер пищеблока:

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм, неполированная матовая, структурированная; цвет «под камень», подступенок для ЛК 600х145, ступень завальцованная с противоскользящей насечкой, 600х300, матовая, цвет «под камень»;
- плинтус – плинтус керамогранитный для ЛК, 95х600х9, матовая, ректифицированная, цвет «под бетон»;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010;
- потолок – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003.

Актальный зал на 210 посадочных мест:

- пол – дизайн- плитка ПВХ 500х500х2,55мм, цвет серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон, тип укладки «зиг-заг»;
- плинтус – плинтус полимерный на основе ПВХ;
- стены – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9010, окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 000 85 00;
- потолок – подвесные акустические панели «Треугольник», 1100х953х40, цвет RAL 200 80 25, RAL 110 80 40, «под дерево», окраска запотолочного пространства акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9003.

Помещения уборочного инвентаря, помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов:

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм, матовая, ректифицированная; цвет «под бетон»;
- плинтус – отсутствует;
- стены – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм, матовая, ректифицированная; цвет «под бетон»;
- потолок – окраска акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL 9011.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист
			708/П-24-АНО-АР-ТЧ						
			47						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				

Санузел для МГН на I-м этаже, санузлы персонала, туалет инструктора, туалет медблока:

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм, матовая, ректифицированная; цвет «под бетон»;
- плинтус – отсутствует;
- стены – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм, матовая, ректифицированная; цвет «под бетон», облицовка плиткой керамической 200х800, цвет бежевый;
- потолок – подвесная система «Грильято», 50х50 мм, черного цвета на металлическом каркасе, окраска запотолочного пространства акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9011.

Санузлы обучающихся (женский):

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм, матовая, ректифицированная; цвет «под бетон»;
- плинтус – отсутствует;
- стены – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм, матовая, ректифицированная; цвет «под бетон», облицовка мозаикой стеклянной 23х23 мм, глянцевая, антибактериальная, противоплесневая;
- потолок – подвесная система «Грильято», 50х50 мм, белого цвета на металлическом каркасе, окраска запотолочного пространства акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9011.

Санузлы обучающихся (мужской):

- пол – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм, матовая, ректифицированная; цвет «под бетон»;
- плинтус – отсутствует;
- стены – керамогранитная плитка квадратной формы 600х600х9мм, матовая, ректифицированная; цвет «под бетон», облицовка мозаикой стеклянной 23х23 мм, глянцевая, антибактериальная, противоплесневая;
- потолок – подвесная система «Грильято», 50х50 мм, черного цвета на металлическом каркасе, окраска запотолочного пространства акриловой водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской, цвет RAL9011.

д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;

При проведении капитального ремонта объемно-пространственные решения по объекту и показатели естественного освещения не изменяются.

Естественное освещение предусмотрено во всех помещениях с постоянным пребыванием людей, согласно СП 52.13330.2016. Естественное освещение обеспечивается посредством

Взам. Инв. №	моющейся краской, цвет RAL9011.																											
	<u>д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;</u> При проведении капитального ремонта объемно-пространственные решения по объекту и показатели естественного освещения не изменяются. Естественное освещение предусмотрено во всех помещениях с постоянным пребыванием людей, согласно СП 52.13330.2016. Естественное освещение обеспечивается посредством																											
Подп. И дата																												
Инв. № подл.																												
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">708/П-24-АНО-АР-ТЧ</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>48</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td></tr></table>													708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист							48	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
						708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист																					
							48																					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата																							

устройства в наружных ограждающих конструкциях оконных проемов, заполненных окнами с двухкамерными стеклопакетами.

В соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение.

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», естественное освещение обеспечено во всех основных группах помещений:

1. Вестибюль;
2. Коридоры;
3. Коридоры с рекреацией;
4. Учебные кабинеты;
5. Лестничные клетки;
6. Кабинеты для учителей и административные кабинеты;
7. Лаборантские;
8. Спортивный зал;
9. Гимнастический зал (хореография)
10. Актальный зал;
11. Обеденный зал;
12. Библиотека;
13. Медицинские кабинеты;
14. Помещения пищеблока.

Габариты оконных проемов и площадь остекления проектом не изменяются (не уменьшаются). Параметры светопропускания оконных блоков не изменяются.

д(1)) результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности;

В рамках проекта капитального ремонта расчет не требуется. Размеры проемов и площадь остекления не изменяются, прозрачность остекления не меняется.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	уменьшаются). Параметры светопропускания оконных блоков не изменяются. <i>д(1)) результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности;</i> В рамках проекта капитального ремонта расчет не требуется. Размеры проемов и площадь остекления не изменяются, прозрачность остекления не меняется.					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ		Лист
								49

е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;

В соответствии с санитарными и строительными нормами проектирования для снижения уровня шума от работающих вентиляционных установок до значений, не превышающих допустимые уровни шума звукового давления на рабочих местах, проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- режим работы приточно-вытяжных систем и систем кондиционирования воздуха объекта дневной.

Оборудование сплит систем кондиционирования (K1-K4) предназначено для круглогодичной и бесперебойной работы, оснащается зимними комплектами и 100%-но резервируются.

- выбор вентиляционного оборудования и кондиционирования с минимальными уровнями звуковой мощности согласно данным заводов-изготовителей;

- использование гибких соединений между вентиляторами и воздуховодами;

- установка трубчатых и пластинчатых шумоглушителей на воздуховодах до и после установок;

- применение виброизолирующих оснований и подставок;

- ограничение скорости движения воздуха в воздуховодах и жалюзийных решетках, в трубопроводах теплоснабжения и отопления.

Вышеуказанные мероприятия обеспечивают соблюдение нормативных требований п.102 таблица 5.35, п. 110 таблица 5.36, 5.37, п. 118 таблица 5.38 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Все нормируемые помещения обеспечены естественным проветриванием через открывающиеся поворотно-откидные и откидные створки, оконные створки выполняются с поворотно-откидной фурнитурой, обеспечивающей «зимнее проветривание». На открывающихся поворотно-откидных створках предусмотрены москитные сетки на крючках. В санузлах и раздевалках на окна предусмотрена матовая прозрачная пленка.

Согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проветривание в присутствии детей не проводится. Замена оконных блоков предусматривается на оконные блоки с параметрами звукоизоляции, аналогичными ранее существовавшим, индекс звукоизоляции окон не меняется и остаётся аналогичным ранее существовавшему.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	открывающиеся поворотнo-откидные и откидные створки, оконные створки выполняются с поворотнo-откидной фурнитурой, обеспечивающей «зимнее проветривание». На открывающихся поворотнo-откидных створках предусмотрены москитные сетки на крючках. В санузлах и раздевалках на окна предусмотрена матовая прозрачная пленка. Согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проветривание в присутствии детей не проводится. Замена оконных блоков предусматривается на оконные блоки с параметрами звукоизоляции, аналогичными ранее существовавшим, индекс звукоизоляции окон не меняется и остаётся аналогичным ранее существовавшему.					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ		Лист
								50

Предусмотрено устройство звукоизоляции стен помещений венткамер и ИТП из минераловатных плит, толщиной 100мм и потолков (пола на техническом этаже) из минераловатных плит, толщиной 80мм.

Звукоизоляция наружных и внутренних конструкций здания, ограждающих помещения различного назначения, в том числе и с постоянным пребыванием людей, обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума, а также от ударного шума и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого по СП 51.13330.2011.

Профилактические инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов

Проектной документацией в соответствии с СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" предусматривается следующий комплекс мероприятий для эффективной защиты объекта от проникновения грызунов:

- Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей;
- устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;
- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;
- герметизация с использованием металлической сетки в местах прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
- защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами;
- создание свободного доступа к подсобным помещениям (подвалов, лестничных клеток), помещениям для хранения пищевых продуктов и других, с целью исключения условий для укрытия грызунов;
- оборудование объекта стационарной многокомпонентной электрошоковой охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) однополюсного типа, предназначенной для защиты здания, помещений, сооружений, коммуникаций и т.п. от грызунов, путем воздействия на них высоковольтными импульсами электрического тока (см. Раздел ИОС1).

Взам. Инв. №		Подп. И дата		Инв. № подл.		708/П-24-АНО-АР-ТЧ	Лист
							51
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		

Требования пожарной безопасности

При проведении капитального ремонта степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания не изменяется.

Лестничные клетки в здании – Л11. При проведении капитального ремонта площадь остекления в лестничных клетках не изменяется, изменение ширины маршей лестниц в лестничных клетках также не предусматривается.

Каркасы подвесных потолков выполнены из негорючих материалов.

Предусматриваемые в составе объекта отдельные помещения технического и складского назначения, за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов дверями EI 30.

Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций, а узлы пересечения воздуховодами соответствуют требованиям СП 7.13130. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходов) определяются в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310, а при установке противопожарных нормально открытых клапанов в соответствии с ГОСТ Р 53301.

Отделка полов, стен и потолков на путях эвакуации предусматривается в соответствии с табл. 28 ФЗ №123.

Отделка полов, стен и потолков в зальных помещениях предусматривается в соответствии с табл. 29 №123-ФЗ.

Заменяемые конструкции перегородок путей эвакуации, в том числе конструкции светопрозрачных перегородок путей эвакуации, выполнены класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости EI 30.

Все заменяемые перегородки имеют класс пожарной опасности К0.

Существующие заменяемые трансформируемые перегородки в помещениях учебных классов заменяются на аналогичные из материалов НГ. Трансформируемые перегородки предусмотрены в классах, имеющих два эвакуационных выхода в соответствии с существующим положением.

При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определена только шириной выхода через "активные" дверные полотна. Для двупольных дверей предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. Проектной документацией предусмотрено устройство двупольных дверей с двумя активными полотнами.

Ширина заменяемых дверей в заменяемых перегородках предусмотрена не менее 0,8м

Взам. Инв. №						Лист								
							Подп. И дата	Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата
Существующие заменяемые трансформируемые перегородки в помещениях учебных классов заменяются на аналогичные из материалов НГ. Трансформируемые перегородки предусмотрены в классах, имеющих два эвакуационных выхода в соответствии с существующим положением.					708/П-24-АНО-АР-ТЧ									
При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определена только шириной выхода через "активные" дверные полотна. Для двупольных дверей предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. Проектной документацией предусмотрено устройство двупольных дверей с двумя активными полотнами.														
Ширина заменяемых дверей в заменяемых перегородках предусмотрена не менее 0,8м														

при числе эвакуирующихся до 15 человек. В зальных помещениях при количестве людей более 25 ширина выходов предусмотрена не менее 1,2 м, при количестве от 15 до 25 человек ширина выходов предусмотрена не менее 0,9 м.

Согласно п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 и п. 9.3.8 СП 1.13130.2020 высота порогов в дверных проемах, на путях передвижения МГН не превышает 0,014 м. При необходимости противопожарные двери, установленные на путях передвижения МГН, предусмотрены с выпадающим (плавающим) порогом. Двери размещенные на путях эвакуации МГН обеспечивают беспрепятственность их движения и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не более 50 Нм, п. 9.3.8 СП 1.13130.2020.

В рамках объема работ предусмотрена замена существующих окон в существующих проемах, уменьшение (увеличение) междуэтажных поясов проектом капитального ремонта не затрагивается. Максимальная площадь оконных проемов не должна превышать 25% площади наружной стены (п. 5.4.18 СП 2.13130.2020). В случае превышения указанной площади оконных проемов наружный слой стекла для них должен быть выполнен закаленным в соответствии с ГОСТ 30698.

Предусматривается замена фасадной системы на систему фасадную теплоизоляционную композиционную с наружным штукатурным слоем (далее СФТК) в соответствии с Техническим заключением №03 тз/ск-2024.

В помещении спортивного зала и универсальном помещении с возможностью организации гимнастического зала (хореография) предусмотрены занятия для не более чем одного класса (не более 25 человек).

Заменяемые окна (витражи) в лестничных клетках предусматриваются открываемыми, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания расположены на высоте не более 1,7 м от уровня площадки (п. 5.4.16 СП 2.13130.2020).

При замене дверей в лестничных клетках не допускается заужение существующих площадок и маршей лестниц (п. 4.4.2 СП 1.13130.2020). Заменяемые двери в лестничных клетках предусматриваются противопожарными EI15 (п. 7.12.19 СП 1.13130.2020).

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей зазор принят по существующему положению (не меняется), шириной не менее 75 миллиметров.

Изменения типов лестничных клеток не предусмотрено. В соответствии с п. 4.4.1, п.4.4.2, п., 4.4.15 и п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 и Задания на проектирование, в надземной части здания школы предусмотрены: лестничные клетки типа Л1.

В объеме проектирования в рамках капитального ремонта не предусмотрено изменения площади остекления в наружных стенах эвакуационных лестничных клеток

Инв. № подл.	Взам. Инв. №					Лист
	Подп. И дата					
При замене дверей в лестничных клетках не допускается заужение существующих площадок и маршей лестниц (п. 4.4.2 СП 1.13130.2020). Заменяемые двери в лестничных клетках предусматриваются противопожарными EI15 (п. 7.12.19 СП 1.13130.2020).						
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей зазор принят по существующему положению (не меняется), шириной не менее 75 миллиметров.						
Изменения типов лестничных клеток не предусмотрено. В соответствии с п. 4.4.1, п.4.4.2, п., 4.4.15 и п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 и Задания на проектирование, в надземной части здания школы предусмотрены: лестничные клетки типа Л1.						
В объеме проектирования в рамках капитального ремонта не предусмотрено изменения площади остекления в наружных стенах эвакуационных лестничных клеток						
						708/П-24-АНО-АР-ТЧ
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	53

типа Л1 (в уровне 1-го этажа в качестве световых проемов, предусмотрены наружные остекленные двери, с площадью остекления не менее 1,2 м²), в соответствии с п. 4.4.12 СП 1.13130.2020. В лестничных клетках типа Л1 оконные проемы предусматриваются открывающимися изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание обеспечивается стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется (п. 5.4.16 СП 2.13130.2020). Внутренние стены лестничных клеток не имеют проемов, за исключением дверных (п.5.4.16 СП 2.13130.2020 «а»).

ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости);

Не проводится в рамках программы капитального ремонта.

В соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил, дополнительных решений по светоограждению здания - не требуется.

з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;

Объемно-пространственные, планировочные и архитектурные решения продиктованы технологической схемой производственного процесса и заключаются в рациональной компоновке проектируемых зданий и сооружений, обеспечивающей их функциональную организацию. Планировочные решения соответствуют технологическим компоновочным схемам с учетом категорий помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009.

Параметры элементов строительных конструкций проектируемых зданий и сооружений предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям при перемещении по сооружению, зданию и прилегающей территории в результате скольжения, падения или столкновения за счет:

- 1) высоты ограждения лестничных маршей, площадок и открытых прямых сооружений, открытых пешеходных переходов;

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ				54

2) уклона лестниц, ширины проступей и высоты ступеней на лестницах, высоты подъема по одному непрерывному лестничному маршу. Перила и поручни на ограждениях лестниц и лестничных площадок непрерывны;

3) на площадках обслуживания предусмотрены настилы, исключающие возможность скопления влаги и ее замерзания.

4) конструкция ограждений ограничивает возможность случайного падения с высоты предметов, которые могут нанести травму людям, находящимся под ограждаемым элементом конструкции.

5) Для обеспечения свободного перемещения людей предусмотрена достаточная ширина лестничных маршей и площадок, проходов между стационарными элементами технологического оборудования в зданиях и сооружениях.

Объемно-планировочные решения приняты с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в соответствии СанПиН 2.1.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и включают в себя:

- Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений для образовательной деятельности предусматривают оптимальные условия для осуществления учебного процесса, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и труда персонала;
- Высота помещений принята не менее 2,5 м;
- минимальные площади помещений приняты в соответствии с приложениями В СанПиН 2.1.3648-20;
- Предусмотрены отдельные туалеты для учеников и персонала;
- Внутренняя отделка принята в соответствии с назначением помещений, поверхность стен, полов и потолков помещений предусмотрена гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, покрытие пола плотно прилегает к основанию, сопряжение стен и полов имеет закругленное сечение, стыки герметичными;
- Помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение;
- Для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований в проектной документации проектируемых зданий и сооружений предусмотрено устройство систем водоснабжения, канализации, энергоснабжения в соответствии с национальными стандартами и сводами правил, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-АР-ТЧ				55

В помещениях запроектированы общеобменные системы вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Системы отопления и вентиляции обеспечивают нормируемые параметры микроклимата в помещениях. Предусматривается узел управления системами теплоснабжения с приборами контроля и учета тепла.

Водоснабжение проектируемого объекта для хозяйственно-питьевых, противопожарных и производственных нужд предусматривается от существующих сетей предприятия. Качество питьевой воды по техническим условиям заказчика соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

з(1)) сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения;

Не требуется.

з(2)) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения;

Не требуется.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Доступ маломобильных групп населения М1-М4 предусматривается по существующему положению и только на 1-й этаж, в следующие помещения: коридор с зоной ожидания и санузел для МГН. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов предусмотрен в 708/П-24-АНО-ОДИ.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Доступ маломобильных групп населения М1-М4 предусматривается по существующему положению и только на 1-й этаж, в следующие помещения: коридор с зоной ожидания и санузел для МГН. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов предусмотрен в 708/П-24-АНО-ОДИ.					
						708/П-24-АНО-АР-ТЧ		Лист
								56
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			

Фасад 1-24

Отделка козырька главной входной группы алюминиевыми фасадными кассетами по металлическому каркасу

Предусмотреть замену трехрожкового флажкодержателя

+14,540'

На окнах, открываемых в весенний, летний и осенний периоды, предусмотрены москитные сетки

+12,900
+11,825
+11,090
+8,690
+7,925
+7,170
+4,770
+3,990
+3,270
+0,870
+0,000
ур.чл. 3 эт.
ур.чл. 2 эт.
ур.чл. 1 эт.
ур.з.

-12,900
-11,825
-11,090
-8,690
-7,925
-7,170
-4,770
-3,990
-3,270
-0,870
-0,000
ур.чл. 3 эт.
ур.чл. 2 эт.
ур.чл. 1 эт.
ур.з.

Замена оконных отливов из оцинкованной стали с заводской окраской, шириной 180 мм

Предусмотреть замену светового указателя адреса

Замена цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя, шириной 50 мм

Устройство продухов

Организация кабельной системы противопожарения в наружном организованном воздухоотводе

Замена ограждения из нержавеющей стали Н=1200мм Поручни Н=900мм, Н=700мм

Входная группа №1

Замена керамической плитки и ступиц с поверхностью входных площадок, ступеней и пандусов с последующей облицовкой термообработанной гранитной плиткой с антискользящим покрытием

Облицовка штукатурного слоя с цоколя здания. Прокладка стен цоколя на участках замачивания. Обработка антисептичными составами. Устройство утепления цоколя плитками из пенополистирола с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке и облицовкой керамогранитной плиткой на клею.

Устройство половочного крапа

Устройство продухов

1 10 11 12 13 16 24

Цвета	Вид отделки	Наименование элемента фасада	Описание
RAL 9010		Наружные стены 1-3 этажей. Оконные откосы в местах примыкания сплошного окладывания	Декоративная минеральная штукатурка - фактура "Шуба" 12 мм). Декоративное финишное покрытие высокотермостойкой самоочищающейся фасадной силикатной краской с покровкой RAL 9010
RAL 100-60-30		Декоративные вставки на наружных стенах 1-3 этажей; Оконные откосы в местах примыкания декоративных вставок	Декоративная минеральная штукатурка - фактура "Шуба" 12 мм). Декоративное финишное покрытие высокотермостойкой самоочищающейся фасадной силикатной краской с покровкой в RAL 100 60 30
RAL 070-80-40		Декоративные вставки на наружных стенах 1-3 этажей; Оконные откосы в местах примыкания декоративных вставок	Декоративная минеральная штукатурка - фактура "Шуба" 12 мм). Декоративное финишное покрытие высокотермостойкой самоочищающейся фасадной силикатной краской с покровкой в RAL 070 80 40
		Цоколь, вертикальные поверхности входных групп, стены примыков и входов в подвал, горизонтальные поверхности и ступени. Защитная отделка фасада.	Обрезной керамогранит - "под бетон", 600х600х8мм. Защитная отделка фасада высотой 150 мм в местах примыкания наружных стены к площадкам и ступеням входных групп.
		Ступени входной группы (вездеходер).	Обрезной керамогранит - "под бетон", 600х600х8мм. (Ступени выполнять с противоскользящими насечками (нанесенными на заводе-изготовителе).
		Площадка, наклонная часть пандуса, ступени и подступенки Главной входной группы №1.	Гранитная плита 600х300 - гранит термоабразивный - 30мм. Подступенки -20мм. Ступени выполнять с капиномом (вынос не более 15 мм) и капельником.
RAL 9010 (белый)		Воздухозаборная шахта на осск Е/13	Декоративная минеральная штукатурка - фактура "Шуба" 12 мм). Декоративное финишное покрытие высокотермостойкой самоочищающейся фасадной силикатной краской с покровкой в RAL 9010

Обозначение	Описание
Д-1	Замена наружных дверных блоков
ОК-1	Замена наружных оконных блоков
ВН-01	Замена наружных витражей
EW60	Огнестойкость дверей, окон, витражей
	Замена светового указателя адресного знака
	Замена светового указателя пожарного сигнала
	Замена трёхрабочего флагодержателя

						708П-24-АО - АР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жилинская, д.32		
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Страница	Лист
Разработал		Юденкова		Юденкова	04.24	Архитектурные решения	П	01
ГАП		Фролова		Фролова	04.24			
Н.Контроль		Лукашова			04.24	Фасад в осях 1-24. Фасад в осях 24-1		ООО "АРТИС"
ГИП		Старов		Старов	04.24			

[illegible][illegible]

Цвета	Вид отделки	Наименование фрагмента фасада	Описание
RAL 9010		Наружные стены - 1-3 этажей. Основные этажи в местах примыкания сплошного окращения	Декоративная минеральная штукатурка - фактура "Шуба" 12 мм Декоративные финишные покрытия бесшовноизометрической самоочищающейся фасадной силикатной краской с покрытием RAL 9010
RAL 100-60-30		Декоративные фасады на наружных стенах - 1-3 этажей; Основные этажи в местах примыкания декоративных фасадов	Декоративная минеральная штукатурка - фактура "Шуба" 12 мм Декоративные финишные покрытия бесшовноизометрической самоочищающейся фасадной силикатной краской с покрытием в RAL 100 60 30
RAL 070-80-40		Декоративные фасады на наружных стенах - 1-3 этажей; Основные этажи в местах примыкания декоративных фасадов	Декоративная минеральная штукатурка - фактура "Шуба" 12 мм Декоративные финишные покрытия бесшовноизометрической самоочищающейся фасадной силикатной краской с покрытием в RAL 070 80 40
		Шале, вертикальные поверхности входных групп, стены приземов и входов в подвал, горизонтальные поверхности в ступени. Защитная отделка фасада.	Образная керамогранит - "под бетон", 600х600х6мм. Защитная отделка фасада высотой 150 мм в местах примыкания наружной стены к кладкам и ступеням входных групп.
		Ступени входной группы (вездеходер).	Образная керамогранит - "под бетон", 600х600х6мм. Ступени выпалить с противоскользящими насечками (нанесеными в заводских условиях).
		Площадка, наклонная часть пандуса, ступени и подступенки Габаритной входной группы №1	Гранитная плитка 600х300 - гранит термообработанный - 30мм. Подступенки - 20мм. Ступени выпалить с капином (вынос не более 15 мм) и капином.
RAL 9010 (белый)		Воздухооборная шахта на оси 5/13	Декоративная минеральная штукатурка - фактура "Шуба" 12 мм Декоративные финишные покрытия бесшовноизометрической самоочищающейся фасадной силикатной краской с покрытием в RAL 9010

Обозначение	Описание
Д-1	Замена наружных дверных блоков
ОК-1	Замена наружных оконных блоков
ВН-01	Замена наружных витражей
EW60	Огнеустойчивость дверей, окон, витражей
	Замена светового указателя адресного знака
	Замена светового указателя пожарного лифта
	Замена трёхкрасочного флажокдержателя

Формат А1 594 x 84

Условные обозначения отделки фасадов

Цвет	Вид отделки	Наименование фрагмента фасада	Описание
RAL 9010		Наружные стены 1-3 этажей.	Декоративная минеральная штукатурка – фактура "Шуба" (2 мм). Оконные откосы в местах примыкания силикатной красной с покраской RAL 9010
RAL 100-60-30		Декоративные вставки на наружных стенах 1-3 этажей. Оконные откосы в местах примыкания декоративных вставок	Декоративная минеральная штукатурка – фактура "Шуба" (2 мм). Декоративное финишное покрытие высокотрансparentной самоочищающейся фасадной силикатной красной с покраской RAL 100 60 30
RAL 070-80-40		Декоративные вставки на наружных стенах 1-3 этажей. Оконные откосы в местах примыкания декоративных вставок	Декоративная минеральная штукатурка – фактура "Шуба" (2 мм). Декоративное финишное покрытие высокотрансparentной самоочищающейся фасадной силикатной красной с покраской RAL 070 80 40
		Цоколи, вертикальные поверхности входных групп, стены примыканий и входов в подвал, горизонтальные поверхности и ступени. Защитная отделка фасада.	Обрезной керамогранит – "под бетон", 600х600хмм. Защитная отделка фасада высотой 150 мм в местах примыкания наружной стены к площадкам и ступеням входных групп.
		Ступени входной группы (дебаркадер).	Обрезной керамогранит – "под бетон", 600х600хмм. Ступени выполнить с противоскользящими насечками (нанесенными в заводских условиях).
		Площадка, наклонная часть пандуса, ступени и подступенки Главной входной группы №1.	Гранитная плита 600х300 – гранит термообработанный – 30мм. Подступенки – 20мм. Ступени выполнить с капиномсом (вынос не более 15 мм) и капиномсом.
RAL 9010 (белый)		Воздухозаборная шахта на ось Е/13	Декоративная минеральная штукатурка – фактура "Шуба" (2 мм). Декоративное финишное покрытие высокотрансparentной самоочищающейся фасадной силикатной красной с покраской RAL 9010


Условные обозначения работ по фасадам

Обозначение	Описание
Д-1	Замена наружных дверных блоков
ОК-1	Замена наружных оконных блоков
ВН-01	Замена наружных витражей
EIW60	Огнестойкость дверей, окон, витражей
	Замена светового указателя адресного знака
ПГ	Замена светового указателя пожарного дежурата
МТ	Замена трёхрожкового флагдержателя

Цвет	Вид отделки	Наименование фрагмента фасада	Описание
RAL 7016 (антрацитово-серый)		Каркас светопрозрачных наружных дверей выше отметки земли	Алюминиевый профиль с порошковым покрытием
RAL 7016 (антрацитово-серый)		Каркас окон и витражей	ПВХ профиль с ламинацией. Алюминиевый профиль с порошковым покрытием
RAL 7016 (антрацитово-серый)		Наружные двери из лобовых помещений	Полотно и коробка из стали с порошковым покрытием
		Ограждения входных групп, пандусы, крыльцо, балкона	Нержавеющая сталь
RAL 7024 (графитово-серый)		Покрyтие входных групп	Профилированный лист
RAL 9010 (белый)		Декоративный пояс, фриз, козырек (основные входы)	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу. Фриз выполнить со скруглением на углах
RAL 7016 (антрацитово-серый)		Москитная сетка на открывающихся окнах створку	Установка на окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды
RAL 7016 (антрацитово-серый)		Оконные отливки, параллельные отливки, карнизные отливки	Оцинкованная сталь
RAL 7016 (антрацитово-серый)		Водосточные трубы	



План подвала



Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Класс помещения
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Танк-шлюз	2,74	
003	Помещение для хранения тары (паллеты)	4,67	В4
004	Помещение для хранения тары (паллеты)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и зона обратной тары	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007a	Санитария персонала с душевой	3,59	
009	Зеркальный шкаф	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	23,01	
012	Ванная	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	104,74	В4
014	Зона загрузки	24,04	В3
015	Ванная	109,11	В4
016	Лестничная клетка (л/л) ЛП	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	В4
018	Водяной узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	4,67	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		1624,42	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Класс помещения
015a	Воздухоуловитель	9,69	
		9,69	


Условные обозначения

- Существующие стены и перегородки
- Система фасадной теплозащитной конструкции с наружным слоем минеральной ваты (12 мм) с покраской в 2 слоя самоотслаивающейся высокоадгезионной силикатной фасадной краской
- Заменяемые кирпичные перегородки из полнотелого кирпича керамического, толщ. 120 мм, марки М150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М200, толщиной 120 мм
- Заменяемые кирпичные стены из полнотелого кирпича керамического, толщ. 250 мм, марки М150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М200, толщиной 250 мм
- Заменяемые кирпичные стены из полнотелого кирпича керамического, толщ. 250 мм, марки М150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М200, толщиной 380 мм
- Заменяемые перегородки С361 на асбестоцементных плитах (ГВЛ) с одной стороны, с заполнением звукоизоляционными плитами мин. ваты (50 мм), толщиной 80 мм
- Замена колонн в рабочем капитальном кирпичном здании из полнотелого кирпича керамического, толщ. 250 мм, марки М150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М200, толщиной 120 мм
- Замена инженерной коммуникации (канализация) из асбестоцементных труб (ГВЛ), на стальном каркасе с двухсторонней обшивкой (12,5-12,5 мм), толщиной 53,5 мм
- Переделка кирпичной кладки паркета из полнотелого кирпича керамического, толщ. 250 мм, марки М150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М200, толщиной 380 мм
- Обшивка стен для теплозащиты минераловатными плитами, толщиной 100 мм
- Обшивка стен для теплозащиты минераловатными плитами, толщиной 150 мм
- Заменяемая теплозащитная паропропускная плита, толщиной 100 мм
- Обшивка вентиляционной системы (минеральный утеплитель на основе жидкого пенополиуретана) толщиной 100 мм с обшивкой асбестоцементными плитами (ГВЛ) 2 слоя на стальном каркасе
- Заменяемая железобетонная стена (сн. раздел "КР")
- Ремонтируемая железобетонная стена
- Заменяемые конструктивные перегородки из панелей КРП, h=2,10 м
- Усиление дверного проема (сн. раздел "КР")
- 101 Номер помещений по экспликации
- 2,56 Маркировка помещений (Площадь)
- 1/3 Маркировка типа заменяемого пола
- Д-1 Маркировка заменяемых дверей
- ОК-1 Маркировка заменяемых окон
- ВН-01 Маркировка заменяемого наружного выража
- В-01 Маркировка заменяемых вытравей - стеклянных перегородок
- 101/100 Маркировка эстетической замены дверей, окон, перегородок

Примечание:
1. Предварительно нанесены материалы для внутренней отделки в соответствии со стандартом "Московская школа. Модернизация объектов образования".

708П-24-АНО - АР			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жилинская, д.32			
Имя	Колосов	Лит	Лит
Разработчик	Федорова	Утвержден	12.25
ГАП	Федорова	12.25	Архитектурные решения
И.Контроль	Лукьянова	12.25	План подвала
ГИП	Седар	12.25	
		04	Лист
		000 "АРТИС"	
		Формат А0	Вх1х1189

1




	Существующие стены и перегородки
	Усиление фасада пенополиизоляционной композицией с наружным слоем минеральной ваты толщиной 12 см и полимерной 8 слоя самоклеющейся дышащей паропроницаемой защитной фольгой (красной)
	Заменяемые кирпичные перегородки из полнотелого кирпича керамического, толщ. 120 мм, марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М100, толщиной 120мм
	Заменяемые кирпичные стены из полнотелого кирпича керамического, толщ. 250мм, марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М100, толщиной 250мм
	Заменяемые кирпичные стены из полнотелого кирпича керамического, толщ. 250мм, марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М100, толщиной 250мм
	Заменяемые перегородки СБЕ на обшивку стальным каркасом, с двухслойной обшивкой плитой ГВЛ в одной стороне, с заполнением звукоизоляционными плитами мин. ваты
	Защита колена в районе колонет кирпичной кладкой из полнотелого кирпича, марка 250мм, марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5/5 по ГОСТ 23279-2012, на растворе марки М100, толщиной 120 мм
	Защита инженерных коммуникаций обшивкой из автоклавного плит ГВЛ, на стальную обшивку толщиной 10х12,5 мм, толщиной 53,5 мм
	Перекрытие кирпичной кладки параллельно из полнотелого кирпича керамического, толщ. М 150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М100, толщиной 120 мм
	Обшивка стен для пенополиизоляции минераловатными плитами, толщиной 100 мм
	Обшивка стен для пенополиизоляции минераловатными плитами, толщиной 150 мм
	Заменяемая пенополиизоляция парапета, минераловатные плиты, толщиной 100 мм
	Обшивка вентилятора звукоизоляционной системой (минераловатный утеплитель на основе обшивкой автоклавными плитами ГВЛ) 2 слоя на стальной каркасе)
	Заменяема железобетонная стена (см. разрез КР1)
	Ремонтная и железобетонная стена
	Заменяемые конструктивные перегородки из панелей ИРП, h=2,10м
(W)	Номер помещения по эскизам
2,5б	Маркировка помещения (Площадь)
	Маркировка типа заменяемого пола
D-1	Маркировка замененных дверей
OK-1	Маркировка замененных окон
BH-01	Маркировка заменяемого наружного выхода
B-01	Маркировка заменяемых балконов - ступенчатых пандусов
REDWAY	Маркировка несомкнутой системы (замена Двери), окон, перегородок

							708П-24-АНО - АР
							Копия протокола заседания Комиссии по оценке качества образовательных результатов

Формат А0	84
-----------	----

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кол. помещений	Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кол. помещений
101	Ганглер	21,46		129	Кабинет врача (длина не менее 5,5 м)	16,25	
102	Вестибюль	141,58		130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14		131	ПМ	2,51	
104	Учебный кабинет	4,94		132	Санузел для мальчиков	13,00	
105	Учебный кабинет	4,678		133	Пестичическая клетка (тип А II)	25,27	
106	Учебный кабинет	46,19		134	Коридор	43,34	
107	Учебный кабинет	45,74		135	Пестичическая клетка (тип А II)	86,98	
108	Коридор с рекреацией	88,05		136	Обеденный зал	175,77	
110	Санузел персонала	2,45		137	Менская для столовой посуды	21,53	В4
112	Санузел для мальчиков	13,31		138	Коридор пищеблока	2,96	
113	Санузел для девочек	13,27		139	Пестичическая клетка (тип А II)	13,25	
114	Пестичическая клетка (тип А II)	25,65		140	Коридор пищеблока	5,91	
115	Гардероб для обучающихся	45,13		141	Помещение подготовки блюд к реализации с учетом учета крупиной посуды	26,74	В4
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97		142	Коридор	18,29	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86		143	Разделочная мужская	9,36	
118	Серверная	6,42	83	144	Туалет мужской	2,21	
119	Ганглер	8,81		145	Разделочная женская	13,38	
120	Гардероб для обучающихся	73,54		146	ПМ	2,22	В4
121	Санузел для МП и 1-м этаже	6,85		147	Туалет женский	2,74	
122	Электрощитовая	16,55	83	148	Гимнастический зал	71,00	
123	Лаборатория кабинета химии	16,75	83	149	Бойлокоток	93,09	
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,08		150	Кухня-разделочная	30,00	83
125	Кабинет математики	46,96		151	Дворик-разделочная	13,30	83
126	Процедурный (профилактический) кабинет	14,95				1958,12	
127	Помещение для хранения и уборочного инвентаря, предбанники для помещений медицинского назначения	3,63	84				
128	Санузел пищеблока	1,67					

План 2 этажа




Экспликация помещений второго этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помещений
201	Учебный кабинет	45,74	
202	Учебный кабинет	46,19	
203	Учебный кабинет	46,78	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,29	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,27	
208	Астматическая клетка (шкал ЛП)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,38	
211	Административный кабинет	17,33	
212	Учебный кабинет	50,58	
213	Учебный кабинет	47,09	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учебными пособиями	16,58	
215	Кабинет математики	43,96	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,73	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,83	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Тип 1	61,02	
220	Кабинет ОБЗР	46,06	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
223	ПМ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	12,98	
225	Лестничная клетка (шкал ЛП)	25,65	
226	Спортивный зал	256,26	
227	Лестничная клетка (шкал ЛП)	37,78	
228	Спортивная	6,46	В3
229	Коридор	5,86	
230	Раздевалка мужская	10,28	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,10	
233	Туалет мужской	2,09	
234	Актовый зал	220,65	
235	Кладовая инвентаря	12,22	В3
236	Лестничная клетка (шкал ЛП)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учебными пособиями	16,60	
238	Душевая женская	3,71	
239	Душевая мужская	2,90	
		1489,51	

Условные обозначения

- Существующие стены и перегородки
- Система фасадной теплозащитной конструкции с наружным слоем минеральной ваты (12 мм) с покраской в 2 слоя самоотслаивающейся высокопрочной силикатной фасадной краской
- Занесение кирпичные перегородки из полнотелого кирпича керамического, толщ. 120мм марки М 150 армированные сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М200, толщиной 120мм
- Занесение кирпичные стены из полнотелого кирпича керамического, толщ. 250мм марки М 150 армированные сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М200, толщиной 250мм
- Занесение кирпичные стены из полнотелого кирпича керамического, толщ. 250мм марки М 150 армированные сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М200, толщиной 380мм
- Занесение перегородки 361 на алюмин. стальной каркас с двухслойной обшивкой гипсокартонными плитами (ГВЛ) с одной стороны, с заполнением эфизоэрозионными плитами мин. ваты (50 мм), толщиной 80 мм
- Занесение перегородки 361 на алюмин. стальной каркас с двухслойной обшивкой гипсокартонными плитами (ГВЛ) с одной стороны, с заполнением эфизоэрозионными плитами мин. ваты (50 мм), толщиной 80 мм
- Занесение перегородки 361 на алюмин. стальной каркас с двухслойной обшивкой гипсокартонными плитами (ГВЛ) с одной стороны, с заполнением эфизоэрозионными плитами мин. ваты (50 мм), толщиной 80 мм
- Занесение перегородки 361 на алюмин. стальной каркас с двухслойной обшивкой гипсокартонными плитами (ГВЛ) с одной стороны, с заполнением эфизоэрозионными плитами мин. ваты (50 мм), толщиной 80 мм
- Занесение перегородки 361 на алюмин. стальной каркас с двухслойной обшивкой гипсокартонными плитами (ГВЛ) с одной стороны, с заполнением эфизоэрозионными плитами мин. ваты (50 мм), толщиной 80 мм
- Обшивка стен для теплозащиты минераловатными плитами, толщиной 100 мм
- Обшивка стен для теплозащиты минераловатными плитами, толщиной 150 мм
- Занесение теплозащиты паропроза, минераловатные плиты, толщиной 100 мм
- Обшивка вентканала эфизоэрозионной системы (минеральной ваты) на основе кирпича, толщ. 100мм с обшивкой гипсокартонными плитами (ГВЛ 2 слоя на стальной каркас)
- Занесение железобетонная стена (см. разрез КР)
- Ремонтируемая железобетонная стена
- Занесение сантехнические перегородки из панелей НРЛ, в/2,10мм
- Усиление дверного проема (см. разрез КР)
- 101 Номер помещений по экспликации
- 2,56 Маркировка помещения (Площадь)
- 1/3 Маркировка типа заземления пола
- Д-1 Маркировка заземления двери
- ОК-1 Маркировка заземления окон
- ВН-01 Маркировка заземления наружного воздуха
- В-01 Маркировка заземления вытравки - стеклянных перегородок
- 1/1000 Маркировка эстетической заземления дверей, окон, перегородок

План 3 этажа



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,74	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,19	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,64	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,27	
306	ПМ	2,66	В4
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	63,45	
308	Лестничная клетка (этаж ЛП)	25,65	
309	Административный кабинет	13,95	
310	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	66,70	
311	Лаборатория кабинета физики	16,03	В3
312	Кабинет физики (интерактивный)	47,32	
313	Кабинет географии	48,97	
314	Кабинет истории Тит1	45,76	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	107,67	
316	Санузел для мальчиков	14,89	
318	Лестничная клетка (этаж ЛП)	25,65	
320	Учебный кабинет	47,07	
321	Учебный кабинет	67,61	
322	Технический центр	13,41	В3
323	Серверная	6,91	В3
324	Санузел	3,36	
325	Помещение хранения спортивного инвентаря и оборудования везицирующих растворов	3,78	В4
326	Комната инструктора	18,19	
327	Туалет инструктора	4,88	
328	Лестничная клетка (этаж ЛП)	19,24	
329	Коридор	10,09	
		991,60	

Экспликация технических пространств третьего этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
330	Техническое пространство	23,38	
		23,38	

Условные обозначения

- Существующие стены и перегородки
- Система фасадной теплозащитной конструкции с наружным слоем минеральной штукатурки (2 см) с покраской в 2 слоя самоотслаивающейся высокопрочной силикатной фасадной краской
- Замена кирпичных перегородок из полнотелого кирпича керамического, толщ. 120 мм марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М200, толщиной 120 мм
- Замена кирпичных стен из полнотелого кирпича керамического, толщ. 250 мм марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М200, толщиной 250 мм
- Замена кирпичных стен из полнотелого кирпича керамического, толщ. 250 мм марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М200, толщиной 380 мм
- Замена перегородки С361 на алюмин. стальной каркас с 8-миллиметровой облицовкой гипсокартонными плитами (ГВЛ) с одной стороны, с заполнением звукоизоляционными плитами мин. ваты (50 мм), толщиной 80 мм
- Замена колонн в 2-х этажах капитальной кирпичной кладки из полнотелого кирпича керамического, толщ. 250 мм марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М200 толщиной 120 мм
- Замена инженерной коммуникаций коридора из гипсокартонных плит (ГВЛ) на стальной каркас с облицовкой облицовкой (12,5-12,5 мм), толщиной 53,5 мм
- Переделка кирпичной кладки парадка из полнотелого кирпича керамического, толщ. 250 мм марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-150/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М200, толщиной 380 мм
- Обшивка стен для теплозащиты минераловатными плитами, толщиной 100 мм
- Обшивка стен для теплозащиты минераловатными плитами, толщиной 150 мм
- Замена теплозащитной паропроза, минераловатные плиты, толщиной 100 мм
- Обшивка вентканала звукоизоляционной системой (минеральной утеплитель на основе базальта, толщ. 100 мм с облицовкой гипсокартонными плитами (ГВЛ) 2 слоя на стальной каркас)
- Замена вентканала железобетонная стена (см. раздел КР)
- Ремонтная железобетонная стена
- Замена сантехнических перегородок из панелей КРП, h=2,10 м
- Усиление дверного проема (см. раздел КРП)
- 101 Номер помещений по экспликации
- 2,56 Маркировка помещения (Площадь)
- 1/3 Маркировка типа заземления пола
- Д-1 Маркировка заземления двери
- ОК-1 Маркировка заземления окон
- ВН-01 Маркировка заземления наружного вытравки
- В-01 Маркировка заземления вытравки - стеклянных перегородок
- 101/100 Маркировка заземления заземления дверей, окон, перегородок

Примечание:
1. Предварительно плановая замена материалов внутренней отделки в соответствии со стандартом "Московская школа. Модернизация образовательной среды".

708П-24-АНО - АР			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жилинская, д.32			
Имя	Колос	Лит	Пав
Разработчик	Овчинникова	Дата	12.25
ГАП	Фролова	Архитектурные решения	12.25
И.Контроль	Лукьянова	12.25	
ГИП	Севаров	12.25	
План 3 этажа		ООО "АРТИС"	
Формат А0		В4 х 1189	

Замена сараявых конструкций выходов на кровлю

Замена противоблужарного утеплительного слоя на кровлю

Проклеивание лентой оплыва

Замена приспособов лопатки

K-6

1х(К1)-1*

630

D=13*


630

10

11

Technical drawing of a roof structure showing various components and dimensions:

- Замена ограждающих конструкций
- Выход на кровлю
- Замена противопожарного утеплительного слоя на кровле
- Прекращающая линия кровли
- Замена приставной пожарной лестницы
- Внутренний диаметр: $\varnothing_{\text{вн}}(K_1) = 110$
- Внешний диаметр: $\varnothing_{\text{вн}} = 130$
- К-6
- 16
- 17



Примечание:
1. Предусмотрена полная замена материалов внутренней отделки в соответствии со Стандартом "Московская школа. Модернизация объектов образования".

						708П-24-АНО - АР		
						Календарный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: Москва, ул. Мухоморова, 8/32		
Изм.	Кол-во	Лист	Итого	Подп.	Дата	Архитектурные решения		
Разработка			Борисова Евгений		12.25			
ЭП			Евгений		12.25	План кровли		
Н.Контроль			Лаврова Светлана		12.25			
ГИП			Светлана		12.25	 000 "АРТИС"		

Тип К2: Тротуарная плитка с нескользящим покрытием 300х300, на раствор	-40 мм
Сляжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100	-30 мм
Выравнивающий слой из гравия фракции 5-10 мм	-40 мм
Геотекстиль излопроливной термофиксированный	-1 слой
Профилированная мембрана	-1 слой
Гидроизоляционный битумно-полимерный материал (нижний слой)	-2 слоя
Праймер полимерный	-1 слой
Сляжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100	-30 мм
Керамзитовый гравий по уклону, протлитый цементным молоком	-40-90 мм
Разделительный слой из пергамин	-1 слой
Пароизоляция	-1 слой
Основание - железобетонные плиты (см. раздел КР)	-200 мм

Наружный слой минеральной штукатурки (кашечковая)
с покраской в 2 слоя силикатной краской (RAL 9010, RAL 200-80-25, RAL 000-80-00)
Утеплитель 1 слой (плиты из минеральной ваты (q0=120-140 кг/м3), 150 мм + 50 мм)
Существующая керамзитобетонная панель

Наружный слой минеральной штукатурки (кашечковая)
с покраской в 2 слоя силикатной краской (RAL 9010, RAL 200-80-25, RAL 000-80-00)
Утеплитель 2 слоя (плиты из минеральной ваты (q0=120-140 кг/м3), 150 мм + 50 мм)
Существующая керамзитобетонная панель (подоконная ниша)

Тип К1.1: Молниеприемная сетка	
Гидроизоляционный битумно-полимерный материал (верхний слой)	-1 слой
Гидроизоляционный битумно-полимерный материал (нижний слой)	-2 слоя
Праймер полимерный	
Сляжка из цементно-песчаного раствора, арм. сеткой 5Вр-1 100х100 (ГОСТ Р 52544-2006)	-50 мм
Керамзитовый гравий по уклону, протлитый цементным молоком	-40-400 мм
Пергамин или аналог (разделительный слой)	
Утеплитель 2 слоя (плиты из минеральной ваты q0=110-130 кг/м3), 2 слоя по 100 мм	-200 мм
Пароизоляция	
Праймер полимерный	
Сляжка из цементно-песчаного раствора	-50 мм

Перекладка кирпичной кладки
парапета, толщиной 250 мм

Разрез 1-1

Тип К4: Тротуарная плитка с нескользящим покрытием 300х300	-40 мм
Сляжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100	-30 мм
Выравнивающий слой из гравия фракции 5-10 мм	-40 мм
Геотекстиль излопроливной термофиксированный	-1 слой
Профилированная мембрана	-1 слой
Утеплитель в 2 слоя - плиты из минеральной ваты q0=110 кг/м3, 2 слоя по 100 мм	-200 мм
Гидроизоляционный битумно-полимерный материал (нижний слой)	-2 слоя
Пароизоляция	-1 слой
Праймер полимерный	-1 слой
Сляжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100	-30 мм
Керамзитовый гравий по уклону, протлитый цементным молоком	-40-90 мм

Тип К1.2: Молниеприемная сетка	
Гидроизоляционный битумно-полимерный материал (верхний слой)	-1 слой
Гидроизоляционный битумно-полимерный материал (нижний слой)	-2 слоя
Праймер полимерный	
Сляжка из цементно-песчаного раствора, арм. сеткой 5Вр-1 100х100 (ГОСТ Р 52544-2006)	-50 мм
Керамзитовый гравий по уклону, протлитый цементным молоком	-40-400 мм
Пергамин или аналог (разделительный слой)	
Утеплитель 2 слоя (плиты из минеральной ваты q0=110-130 кг/м3), 2 слоя по 100 мм	-200 мм
Пароизоляция	
Праймер полимерный	
Сляжка из цементно-песчаного раствора	-50 мм

Перекладка кирпичной кладки
парапета, толщиной 250 мм

Обрезной керамогранит, черный "под бетон", 600х600х10мм на морозостойком клее -14 мм
Грунтовка с усиленной щелочестойкой Упационной/защитной сеткой (2 слоя) -10 мм
Плиты из пеностекла (q0=145 кг/м3) толщиной 100 мм, на клеевом составе
(на 300 мм от уровня земли) -110 мм
Гидроизоляция цементная -2 мм
Существующая стена - сборные бетонные блоки -450 мм

Тип К6:	
Керамогранит крупноформатный 600х600х10мм	-10 мм
Гидроизоляция обмазочная	-2 слоя
Сляжка из цементно-песчаного раствора, арм. сеткой 5Вр-1 100х100 (ГОСТ Р 52544-2006)	-50 мм
Утеплитель в 2 слоя - плиты из минеральной ваты (q0=110 кг/м3), 2 слоя по 100 мм	-200 мм
Пароизоляционный слой	-1 слой
Керамзитовый гравий, протлитый цементным молоком	-150 мм
Основание - железобетонные плиты	

Тип 1.1:	
Керамогранит крупноформатный 1195х600	-10 мм
Плиточный клей	-3 мм
Сляжка из цементно-песчаного раствора	-97 мм
Существующее перекрытие	-220 мм

Тип 15.6:	
Керамогранит крупноформатный 600х600	-10 мм
Плиточный клей	-2-3 мм
Обмазочная гидроизоляция на основе цемента и полимеров (забавки на стену на высоту 300 мм в 2 слоя)	-2 мм
Сляжка из цементно-песчаного раствора, арм. сеткой 5Вр-1 100х100 (ГОСТ Р 52544-2006)	-50-180 мм
Звукоизоляция рулонная	
Минераловатный утеплитель	-50 мм
Монолитная Ж/Б плита В25 F100 W6 (см. раздел КР)	-150 мм
Обмазочная гидроизоляция (битум)	
Бетонная подготовка В7,5 F100 W6	-60 мм

Разрез 2-2

Тип К5: Молниеприемная сетка	
Гидроизоляционный битумно-полимерный материал (верхний слой)	-1 слой
Гидроизоляционный битумно-полимерный материал (нижний слой)	-2 слоя
Праймер полимерный	
Сляжка из цементно-песчаного раствора, арм. сеткой 5Вр-1 100х100 (ГОСТ Р 52544-2006)	-50-100 мм
Пароизоляция	-1 слой
Основание - железобетонные плиты (см. раздел КР)	-150 мм

Перекладка кирпичной кладки
парапета, толщиной 250 мм

Утепленный противопожарный лиф E130


Перекладка кирпичной кладки
парапета, толщиной 250 мм

Перекладка кирпичной кладки
парапета, толщиной 250 мм


Обрезной керамогранит, черный "под бетон", 600х600х10мм на морозостойком клее -14 мм
Грунтовка с усиленной щелочестойкой Упационной/защитной сеткой (2 слоя) -10 мм
Плиты из минеральной ваты (q0=120-140 кг/м3) толщиной 100 мм, на клеевом составе
(начало на отм. 300 от уровня земли вверх до отм. -0,100) -110 мм
Гидроизоляция цементная -2 мм
Существующая стена - сборные бетонные блоки -450 мм

						708П-24-АНО - АР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жилинская, д.32		
Изм.	Кол.чт.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист
Разработал	Юденкова	12.25					П	09
ГАП	Фролова	12.25				Разрез 1-1, Разрез 2-2		ООО "АРТИС"
Н.Контроль	Лукашова	12.25						
ГИП	Старов	12.25						

Разрез 3-3



Разрез 4-4



Тип КЗ: Монолитная сетка	
Гидроизоляционный битумно-полимерный материал (верхний слой)	-1 слой
Гидроизоляционный битумно-полимерный материал (нижний слой)	-2 слой
Праймер полимерный	-1 слой
Сляжка из цементно-песчаного раствора, арм. сеткой 5Вр-1 100x100 (ГОСТ Р 52544-2006)	-80 мм
Керамзитовый гравий по уклону, пролитый цементным молоком	-40-150 мм
Разделительный слой из пергамина	-1 слой
Пароизоляционный слой	-1 слой
Праймер полимерный	-1 слой
Основание - железобетонные плиты (см. раздел КР)	-200 мм

Конструкция пола Тип 15.1	-110 мм
Железобетонная плита перекрытия	-220 мм
Утеплитель 1 слой (плиты из минеральной ваты (q0=110-130 кг/м3)	-180 мм
Подвесная кассетный потолок 600x600 мм	

						708П-24- АНО – АР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, 832			
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Юденкова			Юденкова	12.25		П	010	
ГАП	Фролова			Фролова	12.25				
						Разрез 3-3, Разрез 4-4		ООО “АРТИС”	
Н.Контроль	Лукашова			Лукашова	12.25				
ГИП	Старов			Старов	12.25				