



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

Этап 1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел.4. Спецификации и ведомости объемов
работ к разделу «Конструктивные решения»**

708/П-24-АНО-КР.С



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

Этап 1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел.4. Спецификации и ведомости объемов
работ к разделу «Конструктивные решения»**

708/П-24-АНО-КР.С

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
Усиление проемов				
	<u>Проем Пр-1 1080x2200 (в чистоте), расход на 1 шт</u>			708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.05 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
1	Швеллер 22П	кг/м.п	66.4 / 3.16	708/П-24-АНО-КР.05
2	Уголок 100x7	кг/м.п	112.8 / 10.44	
3	Лист 5x50	кг/м.п	25.1 / 12.6	
4	Гайка М14-6Н.5.016	шт.	14	
5	Шайба 14.01.016	шт.	14	
6	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=400мм	шт.	7	
7	Анкер распорный М12	шт.	24	
	<u>Проем Пр-2 680x1400 (в чистоте), расход на 1 шт</u>			708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.06 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
8	Уголок 140x12	кг/м.п	2.36 / 60.4	708/П-24-АНО-КР.06
9	Уголок 100x7	кг/м.п	80.8 / 7.44	
10	Лист 5x50	кг/м.п	16.4 / 8.3	
11	Гайка М14-6Н.5.016	шт.	10	
12	Шайба 14.01.016	шт.	10	
13	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм	шт.	5	
14	Анкер распорный М12	шт.	24	
	<u>Проем Пр-3 1420x2200 (в чистоте), расход на 1 шт</u>			708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.07 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
15	Уголок 140x12	кг/м.п	98.0 / 3.84	708/П-24-АНО-КР.07
16	Уголок 100x7	кг/м.п	114.8 / 10.64	
17	Лист 5x50	кг/м.п	28.0 / 14.17	
18	Гайка М14-6Н.5.016	шт.	18	
19	Шайба 14.01.016	шт.	18	
20	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм	шт.	9	
21	Анкер распорный М12	шт.	24	
	<u>Проем Пр-4 980x2200 (в чистоте), расход на 1 шт</u>			708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.07 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
22	Уголок 140x12	кг/м.п	75.6 / 2.96	708/П-24-АНО-КР.07
23	Уголок 100x7	кг/м.п	114.9 / 10.64	
24	Лист 5x50	кг/м.п	27.2 / 13.76	

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.24		П	1	
ГАП	Фролова				04.24				
						Спецификации	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				04.24				
ГИП	Зыкин				04.24				

Поз.	Наименование вида работы			Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
25	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	16	708/П-24-АНО-КР.07
26	Шайба 14.01.016			шт.	16	
27	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	8	
28	Анкер распорный М12			шт.	24	
	Проем Пр-5 1080x2200 (в чистоте), расход на 1 шт					708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.07 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
29	Уголок 140x12			кг/м.п	80.6 / 3.16	708/П-24-АНО-КР.07
30	Уголок 100x7			кг/м.п	114.9 / 10.64	
31	Лист 5x50			кг/м.п	27.2 / 13.76	
32	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	16	
33	Шайба 14.01.016			шт.	16	
34	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	8	
35	Анкер распорный М12			шт.	24	
	Проем Пр-6 1080x2200 (в чистоте), расход на 1 шт					708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.09 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
36	Уголок 140x12			кг/м.п	80.6 / 3.16	708/П-24-АНО-КР.09
37	Уголок 100x7			кг/м.п	90.2 / 10.64	
38	Лист 5x50			кг/м.п	21.8 / 10.9	
39	Лист 8x100			кг/м.п	14.5 / 2.31	
40	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	14	
41	Шайба 14.01.016			шт.	14	
42	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	7	
43	Анкер распорный М12			шт.	20	
	Проем Пр-7 1420x2200 (в чистоте), расход на 2 шт					708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.08 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
44	Уголок 140x12			кг/м.п	196.0/ 7.68	708/П-24-АНО-КР.08
45	Уголок 100x7			кг/м.п	184 / 17.08	
46	Лист 5x50			кг/м.п	45.6 /23.1	
47	Лист 8x100			кг/м.п	28.8 / 4.6	
48	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	32	
49	Шайба 14.01.016			шт.	32	
50	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	16	
51	Анкер распорный М12			шт.	48	
	Проем Пр-8 1170x2200 (в чистоте), расход на 1 шт					708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.10 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
51	Уголок 160x12			кг/м.п	184.4/ 6.27	708/П-24-АНО-КР.10
52	Уголок 100x7			кг/м.п	235.2 /21.68	
53	Лист 5x50			кг/м.п	58.6 / 29.86	
54	Лист 8x100			кг/м.п	14.4 / 2.3	
55	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	26	
56	Шайба 14.01.016			шт.	26	
57	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	13	
58	Анкер распорный М12			шт.	28	
						708П-24-АНО-КР
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
						2

Поз.	Наименование вида работы			Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
	Проем Пр-9 1510x2200 (в чистоте), расход на 1 шт					708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.07 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
59	Уголок 140x12			кг/м.п	102.6 / 4.02	708/П-24-АНО-КР.07
60	Уголок 100x7			кг/м.п	114.9 / 10.64	
61	Лист 5x50			кг/м.п	28.0 / 14.17	
62	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	18	
63	Шайба 14.01.016			шт.	18	
64	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	9	
65	Анкер распорный М12			шт.	24	
	Проем Пр-10 1710x2650 (в чистоте), расход на 4 шт					708/П-24-АНО-КР.02 708/П-24-АНО-КР.11 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
66	Уголок 140x12			кг/м.п	451.2 / 17.68	708/П-24-АНО-КР.11
67	Уголок 100x7			кг/м.п	566.4 / 52.32	
68	Лист 5x50			кг/м.п	151.2 / 76.44	
69	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	88	
70	Шайба 14.01.016			шт.	88	
71	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	44	
72	Анкер распорный М12			шт.	112	
	Проем Пр-11 1230x2650 (в чистоте), расход на 1 шт					708/П-24-АНО-КР.02 708/П-24-АНО-КР.11 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
73	Уголок 140x12			кг/м.п	88.4/ 3.46	708/П-24-АНО-КР.11
74	Уголок 100x7			кг/м.п	141.6 / 13.08	
75	Лист 5x50			кг/м.п	37.8 /19.11	
76	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	18	
77	Шайба 14.01.016			шт.	18	
78	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	9	
79	Анкер распорный М12			шт.	28	
	Проем Пр-12 1690x2650 (в чистоте), расход на 1 шт					708/П-24-АНО-КР.02 708/П-24-АНО-КР.11 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
80	Уголок 140x12			кг/м.п	111.8/ 4.38	708/П-24-АНО-КР.11
81	Уголок 100x7			кг/м.п	141.6 /13.08	
82	Лист 5x50			кг/м.п	37.8 /19.11	
83	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	24	
84	Шайба 14.01.016			шт.	24	
85	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	12	
86	Анкер распорный М12			шт.	28	
	Проем Пр-13 1910x2300 (в чистоте), расход на 1 шт					708/П-24-АНО-КР.02 708/П-24-АНО-КР.11 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
87	Уголок 140x12			кг/м.п	123.0/ 4.82	708/П-24-АНО-КР.11
88	Уголок 100x7			кг/м.п	125.6 /11.68	
89	Лист 5x50			кг/м.п	35.4 /17.91	
90	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	26	
					708П-24-АНО-КР	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
					Лист	
					3	

Поз.	Наименование вида работы			Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
91	Шайба 14.01.016			шт.	26	708/П-24-АНО-КР.11
92	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	13	
93	Анкер распорный М12			шт.	24	
	Проем Пр-14 1760x2200 (в чистоте), расход на 1 шт					708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.07 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
94	Уголок 140x12			кг/м.п	115.4 / 4.52	708/П-24-АНО-КР.11
95	Уголок 100x7			кг/м.п	121.6 / 11.28	
96	Лист 5x50			кг/м.п	35.4 / 17.91	
97	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	22	
98	Шайба 14.01.016			шт.	22	
99	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	11	
100	Анкер распорный М12			шт.	24	
	Проем Пр-15 1690x3220 (в чистоте), расход на 2 шт					708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.09 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
101	Уголок 140x12			кг/м.п	224 / 8.76	708/П-24-АНО-КР.11
102	Уголок 100x7			кг/м.п	318.4 / 29.44	
103	Лист 5x50			кг/м.п	79.6 / 19.9	
104	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	44	
105	Шайба 14.01.016			шт.	44	
106	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	22	
107	Анкер распорный М12			шт.	72	
	Проем Пр-16 3430x2300 (в чистоте), расход на 1 шт					708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.12 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
108	Уголок 160x12			кг/м.п	230.8/ 7.86	708/П-24-АНО-КР.12
109	Уголок 100x7			кг/м.п	126 / 11.68	
110	Лист 5x50			кг/м.п	38.4 /19.44	
111	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	34	
112	Шайба 14.01.016			шт.	34	
113	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	17	
114	Анкер распорный М12			шт.	24	
	Проем Пр-17 1710x2200 (в чистоте), расход на 3 шт					708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.13 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06
115	Уголок 140x12			кг/м.п	338.4/ 13.26	708/П-24-АНО-КР.13
116	Уголок 100x7			кг/м.п	345.6 / 31.92	
117	Лист 5x50			кг/м.п	76.8 / 38.4	
118	Гайка М14-6Н.5.016			шт.	14	
119	Шайба 14.01.016			шт.	14	
120	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм			шт.	7	
121	Анкер распорный М12			шт.	24	
						Лист
708П-24-АНО-КР						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

708П-24-АНО-КР

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ	
	Проем Пр-18 1740х2200 (в чистоте), расход на 1 шт			708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.13 708/П-24-АНО-КР.14.06	
122	Уголок 140х12	кг/м.п	114.4 / 4.48	708/П-24-АНО-КР.13	
123	Уголок 100х7	кг/м.п	121.2 / 10.64		
124	Лист 5х50	кг/м.п	25.6 / 12.8		
125	Гайка М14-6Н.5.016	шт.	18		
126	Шайба 14.01.016	шт.	18		
127	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм	шт.	9		
128	Анкер распорный М12	шт.	24		
	Проем Пр-19 1510х2200 (в чистоте), расход на 21 шт			708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.13 708/П-24-АНО-КР.14.06	
129	Уголок 140х12	кг/м.п	2154.6 / 84.42	708/П-24-АНО-КР.13	
130	Уголок 100х7	кг/м.п	2545.2 / 223.44		
131	Лист 5х50	кг/м.п	537.6 / 268.8		
132	Гайка М14-6Н.5.016	шт.	336		
133	Шайба 14.01.016	шт.	336		
134	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм	шт.	168		
135	Анкер распорный М12	шт.	504		
	Проем Пр-20 1140х2200 (в чистоте), расход на 3 шт			708/П-24-АНО-КР.02 708/П-24-АНО-КР.13 708/П-24-АНО-КР.14.06	
136	Уголок 140х12	кг/м.п	2514 / 9.84	708/П-24-АНО-КР.13	
137	Уголок 100х7	кг/м.п	363.6 / 31.92		
138	Лист 5х50	кг/м.п	76.8 / 38.4		
139	Гайка М14-6Н.5.016	шт.	36		
140	Шайба 14.01.016	шт.	36		
141	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм	шт.	18		
142	Анкер распорный М12	шт.	72		
	Проем Пр-21 1080х2200 (в чистоте), расход на 2 шт			708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.13 708/П-24-АНО-КР.14.06	
143	Уголок 140х12	кг/м.п	161.2/ 6.32	708/П-24-АНО-КР.13	
144	Уголок 100х7	кг/м.п	242.4 / 21.28		
145	Лист 5х50	кг/м.п	49.8 / 24.9		
146	Гайка М14-6Н.5.016	шт.	24		
147	Шайба 14.01.016	шт.	24		
148	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм	шт.	12		
149	Анкер распорный М12	шт.	48		
	Проем Пр-22 1240х2200 (в чистоте), расход на 3 шт			708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.10 708/П-24-АНО-КР.14.06	
150	Уголок 140х12	кг/м.п	266.4 / 10.44	708/П-24-АНО-КР.13	
151	Уголок 100х7	кг/м.п	242.4 / 21.28		
152	Лист 5х50	кг/м.п	76.8 / 38.4		
153	Гайка М14-6Н.5.016	шт.	42		
				708П-24-АНО-КР	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					5

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ	
154	Шайба 14.01.016	шт.	42	708/П-24-АНО-КР.13	
155	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм	шт.	21		
156	Анкер распорный М12	шт.	72		
	<u>Проем Пр-23 1140x2200 (в чистоте), расход на 7 шт</u>			708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.09 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06	
157	Уголок 140x12	кг/м.п	586.6 / 22.96	708/П-24-АНО-КР.09	
158	Уголок 100x7	кг/м.п	631.4 / 58.31		
159	Лист 5x50	кг/м.п	152.6 / 76.3		
160	Лист 8x100	кг/м.п	101.5 / 16.17		
161	Гайка М14-6Н.5.016	шт.	98		
162	Шайба 14.01.016	шт.	98		
163	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм	шт.	49		
164	Анкер распорный М12	шт.	140		
	<u>Проем Пр-24 1710x3300 (в чистоте), расход на 1 шт</u>			708/П-24-АНО-КР.02 708/П-24-АНО-КР.14 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06	
165	Уголок 140x12	кг/м.п	112.8 / 4.42	708/П-24-АНО-КР.14	
166	Уголок 100x7	кг/м.п	169.6 / 15.68		
167	Лист 5x50	кг/м.п	47.6 / 24.06		
168	Гайка М14-6Н.5.016	шт.	20		
169	Шайба 14.01.016	шт.	20		
170	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм	шт.	10		
171	Анкер распорный М12	шт.	36		
	<u>Проем Пр-25 990x2400 (в чистоте), расход на 4 шт</u>			708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.15 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06	
172	Уголок 140x12	кг/м.п	304 / 11.92	708/П-24-АНО-КР.15	
173	Уголок 100x7	кг/м.п	523.2 / 12.08		
174	Лист 5x50	кг/м.п	135.2 / 68.28		
175	Гайка М14-6Н.5.016	шт.	56		
176	Шайба 14.01.016	шт.	56		
177	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм	шт.	28		
178	Анкер распорный М12	шт.	112		
	<u>Проем Пр-26 2010x2200 (в чистоте), расход на 2 шт</u>			708/П-24-АНО-КР.01 708/П-24-АНО-КР.13 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.06	
179	Уголок 140x12	кг/м.п	256.0 / 10.04	708/П-24-АНО-КР.13	
180	Уголок 100x7	кг/м.п	180.4 / 16.66		
181	Лист 5x50	кг/м.п	46.4 / 23.2		
182	Гайка М14-6Н.5.016	шт.	48		
183	Шайба 14.01.016	шт.	48		
184	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм	шт.	24		
185	Анкер распорный М12	шт.	40		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	708П-24-АНО-КР Лист 6

Поз.	Наименование вида работы		Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
Усиления проемов для прохождения вентиляции в стенах					
	Проемы от $\frac{250}{500}$ / $\frac{200}{300}$ мм				
186	Уголок 140x12		кг/м.п	402.38 / 58.4	708/П-24-АНО-КР.16
187	Лист 5x50		кг/м.п	28.8 / 14.4	
	Проемы от $\frac{550}{1700}$ / $\frac{350}{750}$ мм				
188	Швеллер 12П		кг/м.п	819.52 / 78.8	708/П-24-АНО-КР.17
189	Уголок 75x6		кг/м.п	629.75 / 91.4	
190	Лист 5x50		кг/м.п	64.48 / 32.24	
191	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм		шт.	145	
192	Гайка М14-6H.5.016		шт.	290	
193	Шайба 14.01.016		шт.	290	
	Проемы 600x750 мм				
194	Швеллер 12П		кг/м.п	95.68 / 9.2	708/П-24-АНО-КР.18
195	Уголок 75x6		кг/м.п	216.35 / 31.4	
196	Лист 5x50		кг/м.п	19.16 / 9.58	
197	Шпилька М14-6gx440.58.016, L=750мм		шт.	24	
198	Гайка М14-6H.5.016		шт.	48	
199	Шайба 14.01.016		шт.	48	
Ремонт ступеней лестниц					
200	Ремонтный состав Бирсс РСМ-1 М450 (или аналог)		м2 / кг	16.2 / 307.8	708/П-24-АНО-КР.19
201	Защитное покрытие Бирсс РСМ (или аналог)		м2 / кг	25.7 / 231.3	708/П-24-АНО-КР.ТЧ20
Ремонт плит перекрытий в местах прохождения коммуникаций					
202	Сетка $\phi 3Bp1-50/50$		м2 / кг	2.14/ 4.83	708/П-24-АНО-КР.19
203	Структурит 300 (или аналог)		м3 / кг	0.15 / 288	708/П-24-АНО-КР.ТЧ20
Заделка стыков сопряжений плит перекрытий и покрытий					
204	Расчистка ремонтируемых стыков		м.п	25	
205	Грунтовочный состав Акрил 60 (или аналог)		м2	3	
206	Структурит 300 (или аналог)		м3 / кг	0.03/ 96	
Заделка трещин в плитах					
207	Расшивка трещин		м.п	13.8	
208	Структурит 300 (или аналог)		м3 / кг	0.002 / 3.84	
209	Структурит FC (или аналог)		м2 / кг	0.12	
210	Грунтовочный состав Акрил 60 (или аналог)		м2	0.12	
708П-24-АНО-КР					Лист
					7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ	
Устройство входов					
	Устройство входа в осях "25/П"				
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа				
211	φ12 А500С	м.п / кг	216 / 191.81	708/П-24-АНО-КР.20 708/П-24-АНО-КР.ТЧ06	
212	φ12 А500С, L=1995 мм	шт / кг	76 / 135.28		
213	φ12 А500С, L=920 мм,	шт / кг	36 / 29.16		
214	φ8 А240, L=860 мм	шт / кг	56 / 20.16		
215	φ8 А240, L=200 мм	шт / кг	65 / 5.2		
	Закладная деталь ЗД-1				
216	φ12 А500С, L=250 мм	шт / кг	4 / 0.89		
217	Пластина 300х300х10 мм	шт / кг	1 / 7.06		
	Материалы				
218	Бетон В25, W4, F150	м3	6.1		
219	Песок средней крупности	м3	6.3		
220	Пенополистирол t=20 мм	м2	5.15		
	Устройство входа в осях "13-14/П"				
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа				
211	φ12 А500С	м.п / кг	195 / 173.2	708/П-24-АНО-КР.21 708/П-24-АНО-КР.ТЧ06	
212	φ12 А500С, L=2120 мм	шт / кг	76 / 1143.0		
213	φ12 А500С, L=910 мм,	шт / кг	27 / 21.87		
214	φ8 А240, L=850 мм	шт / кг	48 / 16.32		
215	φ8 А240, L=200 мм	шт / кг	162 / 12.96		
	Материалы				
218	Бетон В25, W4, F150	м3	5.3		
219	Песок средней крупности	м3	5.3		
220	Пенополистирол t=20 мм	м2	4.6		
	Устройство входа в осях ""10/П-М"				
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа				
211	φ12 А500С	м.п / кг	288.4 / 256.1	708/П-24-АНО-КР.22 708/П-24-АНО-КР.ТЧ06	
212	φ12 А500С, L=1680 мм	шт / кг	126 / 189		
213	φ12 А500С, L=910 мм,	шт / кг	27 / 21.87		
214	φ8 А240, L=850 мм	шт / кг	40 / 13.6		
215	φ8 А240, L=200 мм	шт / кг	132 / 2.56		
	Материалы				
218	Бетон В25, W4, F150	м3	6.5		
219	Песок средней крупности	м3	6.2		
220	Пенополистирол t=20 мм	м2	6.8		
					708П-24-АНО-КР
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
					8

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ	
	Устройство входа в осях "26/М"				
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа				
221	Ø12 А500С	м.п / кг	244 / 216.67	708/П-24-АНО-КР.23 708/П-24-АНО-КР.ТЧ06	
222	Ø12 А500С, L=1920 мм	шт / кг	98 / 167.58		
223	Ø12 А500С, L=910 мм,	шт / кг	34 / 27.54		
224	Ø8 А240, L=850 мм	шт / кг	60 / 20.4		
225	Ø8 А240, L=200 мм	шт / кг	32 / 2.56		
	Материалы				
226	Бетон В25, W4, F150	м3	5.6		
227	Песок средней крупности	м3	6.4		
228	Пенополистирол t=20 мм	м2	5		
	Устройство входа в осях "27/М"				
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа				
229	Ø12 А500С	м.п / кг	660 / 586.08	708/П-24-АНО-КР.24 708/П-24-АНО-КР.ТЧ07	
230	Ø8 А240, L=920 мм	шт / кг	100 / 36		
	Материалы				
231	Бетон В25, W4, F150	м3	7.21		
	Устройство входа в осях "1-2/Г-Д"				
232	Ø12 А500С	м.п / кг	583 / 517.7	708/П-24-АНО-КР.26 708/П-24-АНО-КР.ТЧ07	
233	Ø8 А240, L=950 мм	шт / кг	80 / 29.6		
	Материалы				
234	Бетон В25, W4, F150	м3	4.92		
	Устройство входа в осях "27/М"				
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа				
235	Ø12 А500С	м.п / кг	724 / 642.91	708/П-24-АНО-КР.26 708/П-24-АНО-КР.ТЧ07	
236	Ø8 А240, L=950 мм	шт / кг	80 / 29.6		
	Материалы				
237	Бетон В25, W4, F150	м3	9.23		
238	Устройство козырька входа в осях "27/М"				
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа				
239	Профиль 80x4	м.п / кг	17 / 156.74	708/П-24-АНО-КР.25 708/П-24-АНО-КР.ТЧ07	
240	Профиль 60x3	м.п / кг	15.2 / 78.89		
241	Профиль 40x2	м.п / кг	19 / 43.89		
242	Уголок 50x4	м.п / кг	2 / 4.64		
243	Пластина 200x120x10 мм	шт / кг	12 / 22.8		
244	Профнастил НС-35-1000-0.6	м2	12		
245	Анкер распорный М12	шт	24		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
708П-24-АНО-КР					Лист
					9

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ	
	Устройство козырька входа в осях "21/Г"				
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа				
246	Профиль 80x4	м.п / кг	19.5 / 179.79	708/П-24-АНО-КР.29 708/П-24-АНО-КР.ТЧ07	
247	Профиль 60x3	м.п / кг	17.0 / 88.23		
248	Профиль 40x2	м.п / кг	21.9 / 50.59		
249	Пластина 200x120x10 мм	шт / кг	10 / 19		
250	Профнастил НС-35-1000-0.6	м2	16		
251	Анкер распорный М12	шт	20		
	Устройство крыльца в осях Д-Е/7-8				
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа				
252	φ12 А500С	м.п / кг	164 / 100.4	708/П-24-АНО-КР.30 708/П-24-АНО-КР.ТЧ08	
253	φ8 А240, L=970 мм	шт / кг	59 / 22.4		
254	φ8 А240, L=1050 мм	шт / кг	22 / 9.0		
	Материалы				
255	Бетон В25, W4, F150	м3	1.98		
256	Бетон В7.5	м3	0.42		
257	Песок средней крупности	м3	2.75		
258	Пенополистирол t=20 мм	м2	0.95		
	Устройство крыльца в осях Г-Е/15-16				
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа				
259	φ12 А500С	м.п / кг	164 / 100.4	708/П-24-АНО-КР.30 708/П-24-АНО-КР.ТЧ08	
260	φ8 А240, L=1010 мм	шт / кг	59 / 23.6		
261	φ8 А240, L=1130 мм	шт / кг	22 / 9.9		
	Материалы				
262	Бетон В25, W4, F150	м3	2.3		
263	Бетон В7.5	м3	0.42		
264	Песок средней крупности	м3	2.75		
265	Пенополистирол t=20 мм	м2	1.1		
	Устройство крыльца в осях "8-В/А"				
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа				
	Пандус			708/П-24-АНО-КР.32-39 708/П-24-АНО-КР.ТЧ08	
266	φ12 А500С	м.п / кг	3633 / 3226.1		
267	φ8 А240, L=160 мм	шт / кг	256 / 15.36		
268	φ8 А240, L=140 мм	шт / кг	874 / 52.44		
	Материалы				
269	Бетон В25, W4, F150	м3	23.7		
270	Песок средней крупности	м3	12.8		
	Площадка входа				
271	φ12 А500С	м.п / кг	3633 / 3226.1		
272	φ12 А500С, L=2522 мм	шт / кг	418 / 940.5		
273	φ12 А500С, L=1420 мм	шт / кг	142 / 178.92		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	708П-24-АНО-КР
					Лист
					10

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ	
274	Ø12 А500С, L=1330 мм	шт / кг	138 / 162.84	708/П-24-АНО-КР.32-39 708/П-24-АНО-КР.ТЧ08	
275	Ø8 А240, L=600 мм	шт / кг	224 / 53.76		
276	Ø8 А240, L=1094 мм	шт / кг	100 / 44		
277	Ø8 А240, L=160 мм	шт / кг	536 / 32.16		
	Материалы				
278	Бетон В25, W4, F150	м3	39.8		
279	Песок средней крупности	м3	18.12		
	Пандус (расход на 4 шт)				
280	Ø16 А500С, L=3260 мм	шт / кг	32 / 100.8		
281	Ø16 А500С, L=4430 мм	шт / кг	32 / 224		
282	Ø8 А240, L=1140 мм	шт / кг	104 / 46.8		
	Материалы				
283	Бетон В25, W4, F150	м3	1.8		
	Балки покрытия (расход на 2 шт)				
284	Ø12 А500С, L=7360 мм	шт / кг	8 / 52.4		
285	Ø16 А500С, L=7360 мм	шт / кг	4 / 46.52		
286	Ø8 А240, L=1140 мм	шт / кг	74 / 32.56		
	Плита покрытия				
287	Ø12 А500С	м.п / кг	650 / 577.2		
288	Ø12 А500С, L=1330 мм	шт / кг	8 / 52.4		
289	Ø8 А240, L=160 мм	шт / кг	289 / 17.34		
	Материалы				
283	Бетон В25, W4, F150	м3	10.5		
284	Кирпич строительный полнотелый одинарный М-150 на кладочном растворе М 75	м3	3.24		
Устройство дебаркадера					
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа				
	Плита дебаркадера			708/П-24-АНО-КР.40-43 708/П-24-АНО-КР.ТЧ08	
285	Арматура Ø12 А500	м.п / кг	870 / 772.6		
286	Арматура Ø12 А500, L=700	шт / кг	68 / 81.6		
287	Арматура Ø12 А500, L=1200	шт / кг	780 / 780.0		
288	Арматура Ø12 А500, L=2160	шт / кг	14 / 14.0		
	Материалы				
289	Бетон В25 F150 W4	м3	8.0		
	Стены дебаркадера				
290	Арматура Ø12 А500, м.п.	м.п / кг	2504 / 2223.6		
291	Арматура Ø8 А240, L=230	шт / кг	120 / 18.0		
292	Арматура Ø8 А240, L=280	шт / кг	560 / 100.8		
293	Арматура Ø8 А240, L=330	шт / кг	6 / 13		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
708П-24-АНО-КР					Лист
					11

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ	
	Материалы			708/П-24-АНО-КР.40-43 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.08	
294	Бетон В25, W4, F150	м3	26.5		
295	Обмазочная гидроизоляция (битум)	м2	100		
	Лестницы				
296	Арматура $\phi 12$ А500	м.п / кг	210 / 186.5		
297	Арматура $\phi 12$ А500, L=1200	шт / кг	28 / 28.0		
298	Арматура $\phi 12$ А500, L=715	шт / кг	70 / 49.0		
299	Арматура $\phi 12$ А500, L=1200	шт / кг	24 / 24.0		
300	Арматура $\phi 12$ А500, L=760	шт / кг	72 / 50.4		
301	Арматура $\phi 8$ А240, L=200	шт / кг	128 / 12.8		
	Материалы				
302	Бетон В25 F150 W4	м3	3.3		
	Колонна К1 (расход на 3 шт)				
303	Лист 20х300х300	шт / кг	3 / 42.0		
304	Арматура $\phi 20$ А500, L=7650	шт / кг	12 / 226.8		
305	Арматура $\phi 8$ А240, L=650	шт / кг	132 / 34.2		
	Материалы				
306	Бетон В25 F150 W4	м3	0.84		
	Колонна К2 (расход на 3 шт)				
307	Арматура $\phi 20$ А500, L=4350	шт / кг	12 / 129.6		
308	Арматура $\phi 20$ А500, L=1600	шт / кг	6 / 23.7		
309	Арматура $\phi 20$ А500, L=2200	шт / кг	6 / 32.7		
310	Арматура $\phi 8$ А240, L=650	шт / кг	87 / 22.5		
	Материалы				
311	Бетон В25 F150 W4	м3	0.45		
	Плита навеса				
312	Арматура $\phi 8$ А500	м.п / кг	2510 / 1548.7		
313	Арматура $\phi 8$ А500, L=700	шт / кг	230 / 98.9		
314	Арматура $\phi 8$ А240, L=200	шт / кг	350 / 35.0		
	Материалы				
315	Бетон В25 F150 W4	м3	11.3		
Устройство лестниц в осях "21-22/М-Н"					
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			708/П-24-АНО-КР.45 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.10	
316	Арматура $\phi 12$ А500	м.п / кг	884 / 784.7		
317	Арматура $\phi 8$ А240, L=810	шт / кг	90 / 29.7		
318	Арматура $\phi 8$ А240, L=800	шт / кг	90 / 28.8		
319	Арматура $\phi 8$ А240, L=790	шт / кг	18 / 5.76		
320	Арматура $\phi 8$ А240, L=160	шт / кг	98 / 5.76		
					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	12

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
321	Арматура $\phi 8$ A240, L=1100	шт / кг	6 / 2.64	708/П-24-АНО-КР.45 708/П-24-АНО-КР.ТЧ.10
322	Арматура $\phi 10$ A500, L=1110 мм	шт / кг	152 / 104.88	
323	Арматура $\phi 8$ A240, L=974 мм	шт / кг	38 / 14.82	
324	Материалы			
325	Бетон B25 F150 W4	м3	8.1	
	Замена подпорных стен в уровне подвала			
	Подпорная стена ПС-1.1			708П-24-АНО-КР.46, 47-49 708П-24-АНО-КР.ТЧ.10
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
326	Арм. $\phi 10$ A500	кг	51.8	708П-24-АНО-КР.47-49
327	Арм. $\phi 8$ A500, L=1800 мм	кг	10.8	
328	Арм. $\phi 8$ A500, L=1680 мм	кг	10.2	
329	Арм. $\phi 10$ A500, L=1455 мм	кг	7.3	
330	Арм. $\phi 8$ A500, L=150 мм	кг	1.2	
331	Бетон B25 F100 W4	м3	1.78	
332	Бетон B7.5 F100 W4	м3	0.5	
333	Гидроизоляция Стеклоизол	м2	9.6	
334	Гидроизоляция обмазочная битумная	м3	0.05	
335	Смесь ПГС	м3	0.5	
	Подпорная стена ПС-1.2			708П-24-АНО-КР.46, 47-49 708П-24-АНО-КР.ТЧ.10
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
336	Арм. $\phi 10$ A500	кг	135.7	708П-24-АНО-КР.47-49
337	Арм. $\phi 8$ A500, L=1800 мм	кг	33.8	
338	Арм. $\phi 8$ A500, L=820 мм	кг	15.5	
339	Арм. $\phi 10$ A500, L=1150 мм	кг	18.7	
340	Арм. $\phi 8$ A500, L=150 мм	кг	2.6	
341	Бетон B25 F100 W4	м3	4.8	
342	Бетон B7.5 F100 W4	м3	1.46	
343	Гидроизоляция Стеклоизол	м2	14.6	
344	Гидроизоляция обмазочная битумная	м3	0.07	
345	Смесь ПГС	м3	1.46	
	Подпорная стена ПС-1.3			708П-24-АНО-КР.46, 47-49 708П-24-АНО-КР.ТЧ.10
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
				708/П-24-АНО-КР.С
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				13

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
346	Арм. $\phi 10$ A500	кз	71	708П-24-АНО-КР.47-49
347	Арм. $\phi 8$ A500, L=1800 мм	кз	10.1	
348	Арм. $\phi 8$ A500, L=3100 мм	кз	17.4	
349	Арм. $\phi 10$ A500, L=1900 мм	кз	9.4	
350	Арм. $\phi 8$ A500, L=150 мм	кз	2.4	
351	Бетон B25 F100 W6	м3	1.8	
352	Бетон B7.5 F100 W6	м3	0.35	
353	Гидроизоляция Стеклоизол	м2	3.45	
354	Гидроизоляция обмазочная битумная	м3	0.02	
355	Смесь ПГС	м3	0.35	
	Подпорная стена ПС-1.4			708П-24-АНО-КР.46, 47-48, 50 708П-24-АНО-КР.ТЧ.10
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
356	Арм. $\phi 10$ A500	кз	53.1	708П-24-АНО-КР.47-48, 50
357	Арм. $\phi 8$ A500, L=1800 мм	кз	8.6	
358	Арм. $\phi 8$ A500, L=2100 мм	кз	10.1	
359	Арм. $\phi 10$ A500, L=1430 мм	кз	7.1	
360	Арм. $\phi 8$ A500, L=150 мм	кз	1.6	
361	Бетон B25 F100 W4	м3	1.75	
362	Бетон B7.5 F100 W4	м3	0.4	
363	Гидроизоляция Стеклоизол	м2	3.8	
364	Гидроизоляция обмазочная битумная	м3	0.02	
365	Смесь ПГС	м3	0.4	
	Подпорная стена ПС-1.5			708П-24-АНО-КР.46, 47-48, 50 708П-24-АНО-КР.ТЧ.10
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
366	Арм. $\phi 10$ A500	кз	219	708П-24-АНО-КР.47-48, 50
367	Арм. $\phi 8$ A500, L=1800 мм	кз	46.1	
368	Арм. $\phi 8$ A500, L=1600 мм	кз	41	
369	Арм. $\phi 10$ A500, L=1200 мм	кз	22.2	
370	Арм. $\phi 8$ A500, L=150 мм	кз	4.5	
371	Бетон B25 F100 W4	м3	7.4	
372	Бетон B7.5 F100 W4	м3	2.1	
373	Гидроизоляция Стеклоизол	м2	20.1	
374	Гидроизоляция обмазочная битумная	м3	0.08	
375	Смесь ПГС	м3	2.1	
				708/П-24-АНО-КР.С
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	
			Дата	
				Лист 14

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
	Подпорная стена ПС-1.6			708П-24-АНО-КР.46, 47-48, 50 708П-24-АНО-КР.ТЧ.10
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
376	Арм. ϕ 10 A500	кз	38.3	708П-24-АНО-КР.47-48, 50
377	Арм. ϕ 8 A500, L=1800 мм	кз	5	
378	Арм. ϕ 8 A500, L=3100 мм	кз	8.7	
379	Арм. ϕ 10 A500, L=1900 мм	кз	7.1	
380	Арм. ϕ 8 A500, L=150 мм	кз	1.8	
381	Бетон B25 F100 W4	м3	1.3	
382	Бетон B7.5 F100 W4	м3	0.25	
383	Гидроизоляция Стеклоизол	м2	2.5	
384	Гидроизоляция обмазочная битумная	м3	0.02	
385	Смесь ПГС	м3	0.25	
	Подпорная стена ПС-1.7			708П-24-АНО-КР.46, 47-48, 50 708П-24-АНО-КР.ТЧ.10
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
386	Арм. ϕ 10 A500	кз	69.1	708П-24-АНО-КР.47-48, 51
387	Арм. ϕ 8 A500, L=1800 мм	кз	7.2	
388	Арм. ϕ 8 A500, L=4100 мм	кз	16.4	
389	Арм. ϕ 10 A500, L=1250 мм	кз	4.7	
390	Арм. ϕ 8 A500, L=150 мм	кз	0.9	
391	Бетон B25 F100 W4	м3	2.3	
392	Бетон B7.5 F100 W4	м3	0.35	
393	Гидроизоляция Стеклоизол	м2	3.44	
394	Гидроизоляция обмазочная битумная	м3	0.03	
395	Смесь ПГС	м3	0.35	
	Подпорная стена ПС-1.8			708П-24-АНО-КР.46, 47-48, 51 708П-24-АНО-КР.ТЧ.10
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
708/П-24-АНО-КР.С				Лист
				15

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
396	Арм. $\phi 10$ A500	кз	78.9	708П-24-АНО-КР.47-48, 51
397	Арм. $\phi 8$ A500, L=1800 мм	кз	13	
398	Арм. $\phi 8$ A500, L=2500 мм	кз	18	
399	Арм. $\phi 10$ A500, L=1650 мм	кз	14	
400	Арм. $\phi 8$ A500, L=150 мм	кз	3	
401	Бетон B25 F100 W6	м3	3,6	
402	Бетон B7.5 F100 W6	м3	0,63	
403	Гидроизоляция Стеклоизол	м2	6,5	
404	Гидроизоляция обмазочная битумная	м3	0,02	
405	Смесь ПГС	м3	0,53	
	Подпорная стена ПС-1.9			708П-24-АНО-КР.46, 47-48, 51 708П-24-АНО-КР.ТЧ.10
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
406	Арм. $\phi 10$ A500	кз	62.9	708П-24-АНО-КР.47-48, 51
407	Арм. $\phi 8$ A500, L=1800 мм	кз	11.5	
408	Арм. $\phi 8$ A500, L=2400 мм	кз	15.4	
409	Арм. $\phi 10$ A500, L=1500 мм	кз	9.3	
410	Арм. $\phi 8$ A500, L=150 мм	кз	2	
411	Бетон B25 F100 W4	м3	3,1	
412	Бетон B7.5 F100 W4	м3	0,5	
413	Гидроизоляция Стеклоизол	м2	5	
414	Гидроизоляция обмазочная битумная	м3	0,015	
415	Смесь ПГС	м3	0,5	
	Подпорная стена ПС-2.1			708П-24-АНО-КР.46, 47-48, 51 708П-24-АНО-КР.ТЧ.10
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
416	Арм. $\phi 10$ A500	кз	183.9	708П-24-АНО-КР.47-48, 51
417	Арм. $\phi 8$ A500, L=1800 мм	кз	26.6	
418	Арм. $\phi 8$ A500, L=3200 мм	кз	47.4	
419	Арм. $\phi 10$ A500, L=1400 мм	кз	17.4	
420	Арм. $\phi 8$ A500, L=150 мм	кз	3	
421	Бетон B25 F100 W4	м3	7.7	
422	Бетон B7.5 F100 W4	м3	1,34	
423	Гидроизоляция Стеклоизол	м2	13,5	
424	Гидроизоляция обмазочная битумная	м3	0,08	
425	Смесь ПГС	м3	1,34	
708/П-24-АНО-КР.С				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				16

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
	Замена плит пола в уровне подвала			
	Плита пола ПП-1			708П-24-АНО-КР.46, 52 708П-24-АНО-КР.ТЧ.10
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
426	Арматура $\phi 10$ А500	кг	777.4	708П-24-АНО-КР.46 708П-24-АНО-КР.52 $V_{\text{дем B25}}=128.4 \text{ м}^2 \cdot 0.15$ $m=19.26 \text{ м}^3$; $V_{\text{дем B7.5}}=128.4 \text{ м}^2 \cdot 0.1$ $m=12.8 \text{ м}^3$; $V_{\text{ПГС}}=128.4 \text{ м}^2 \cdot 0.11$ $m=12.8 \text{ м}^3$
427	Арматура $\phi 6$ А500	кг	279.7	
428	Бетон В25 F100 W4	м3	19.26	
429	Бетон В7.5 F100 W4	м3	12.8	
430	Смесь ПГС	м3	12.8	
	Плита пола ПП-2			708П-24-АНО-КР.46, 52 708П-24-АНО-КР.ТЧ.10
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
431	Арматура $\phi 10$ А500	кг	1295.7	708П-24-АНО-КР.46 708П-24-АНО-КР.52 $V_{\text{дем B25}}=211.8 \text{ м}^2 \cdot 0.15$ $m=31.8 \text{ м}^3$; $V_{\text{дем B7.5}}=211.8 \text{ м}^2 \cdot 0.1$ $m=21.2 \text{ м}^3$; $V_{\text{ПГС}}=211.8 \text{ м}^2 \cdot 0.11$ $m=21.2 \text{ м}^3$
432	Арматура $\phi 6$ А500	кг	466.2	
433	Бетон В25 F100 W4	м3	31,8	
434	Бетон В7.5 F100 W4	м3	21,2	
435	Смесь ПГС	м3	21,2	
	Замена прямков в уровне подвала			
	Прямок ПР-1			708П-24-АНО-КР.46, 52 708П-24-АНО-КР.ТЧ.11
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
436	Сетка 5Вр-1 100х100	кг	17,2	708П-24-АНО-КР.52
437	Лист рифл. 5,0 чечевица	кг	58,5	
438	Бетон В25 F100 W4 (устройство дна прямока)	м3	0,6	
439	Бетон В25 F100 W4 (устройство стен прямока)	м3	1,8	
440	Песок средней крупности	м3	0,7	
441	Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" (или аналог)	кг	6,9	
	Прямок ПР-2			708П-24-АНО-КР.46, 54 708П-24-АНО-КР.ТЧ.11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
708/П-24-АНО-КР.С				Лист 17

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
442	Арматура $\phi 12$ A500	кг	758,7	708П-24-АНО-КР.54
443	Арматура $\phi 8$ A240	кг	18,2	
444	Бетон B25 F100 W4 (устройство дна прямка)	м3	1,48	
445	Бетон B25 F100 4(устройство стен прямка)	м3	4,5	
446	Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" (или аналог)	кг	28,7	
447	Труба квадратная 40х40х2	кг	65	
448	Лист рифл. 5,0 чечевица	кг	292,4	
	Замена лестниц на перепадах высот в уровне подвала			
	Лестница Л-1			708П-24-АНО-КР.46, 53 708П-24-АНО-КР.ТЧ.1 0
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
449	Арм. $\phi 10$ A500	кг	21,8	708П-24-АНО-КР.53
450	Арм. $\phi 8$ A500, L=800 мм	кг	9,6	
451	Бетон B25 F100 W4	м3	0,8	
	Лестница Л-2			708П-24-АНО-КР.46, 53 708П-24-АНО-КР.ТЧ.1 0
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
452	Арм. $\phi 10$ A500	кг	11,1	708П-24-АНО-КР.53
453	Арм. $\phi 8$ A500, L=750 мм	кг	4,5	
454	Бетон B25 F100 W4	м3	0,32	
	Лестница Л-3			708П-24-АНО-КР.46, 53 708П-24-АНО-КР.ТЧ.1 0
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
455	Арм. $\phi 10$ A500	кг	14,8	708П-24-АНО-КР.53
456	Арм. $\phi 8$ A500, L=750 мм	кг	6,3	
457	Бетон B25 F100 W4	м3	0,45	
	Лестница Л-4			708П-24-АНО-КР.46, 53 708П-24-АНО-КР.ТЧ.1 0
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
458	Арм. $\phi 10$ A500	кг	12,3	708П-24-АНО-КР.53
459	Арм. $\phi 8$ A500, L=745 мм	кг	6	
460	Бетон B25 F100 W4	м3	0,6	
	Замена пандуса на перепаде высоты в уровне подвала			
				708/П-24-АНО-КР.С
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
	Пандус П-1			708П-24-АНО-КР.46, 53 708П-24-АНО-КР.ТЧ.10
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
461	Арм. ϕ 10 A500	кг	13,6	708П-24-АНО-КР.53
462	Бетон В25 F100 W4	м3	0,9	
	Замена отдельных участков плит перекрытий			
	Плиты перекрытия подвала			708П-24-АНО-КР.55, 59, 63 708П-24-АНО-КР.ТЧ.11
463	Демонтаж сборных ж/б настилов тип УНТ Н=220мм	м ² /шт	82,5/11	708П-24-АНО-КР.55
464	Швеллер 14П	м.п./кг	318/391,1	
465	Швеллер 22П	м.п./кг	194,8/4091,7	
466	Уголок 200x125x12	м.п./кг	23/684	708П-24-АНО-КР.59, 63
467	Профнастил Н75-750-0,8	кг	858,8	
468	Арм. ϕ 8 A500	кг	293,8	
469	Арм. ϕ 10 A500	кг	294,4	
470	Сетка 5Вр1 100x100	кг	1585	
471	Шпилька М166gx650.58.016	шт	64	
472	Гайка М16 -6Н.5.016	шт	128	
473	Шайба 16.01.016	шт	128	
474	Бетон В25 F100 W4	м3	9,4	
475	Грунт ГФ-021 (в 2 слоя, расход 100гр/м2)	кг	15,7	
	Плиты перекрытия 1-го этажа			708П-24-АНО-КР.56, 60, 63 708П-24-АНО-КР.ТЧ.11
476	Демонтаж сборных ж/б настилов тип УНТ Н=220мм	м ² /шт	94,6/20	708П-24-АНО-КР.56
477	Швеллер 14П	м.п./кг	618/760,1	708П-24-АНО-КР.60, 63
478	Швеллер 22П	м.п./кг	232/4871,4	
479	Уголок 200x125x12	м.п./кг	36,1/1073,6	
480	Профнастил Н75-750-0,8	кг	946,3	
481	Арм. ϕ 8 A500	кг	349,1	
482	Арм. ϕ 10 A500	кг	347,8	
483	Сетка 5Вр1 100x100	кг	1892,5	
484	Шпилька М166gx650.58.016	шт	72	
485	Гайка М16 -6Н.5.016	шт	144	
486	Шайба 16.01.016	шт	144	
487	Бетон В25 F100 W4	м3	10,9	
488	Грунт ГФ-021 (в 2 слоя, расход 100гр/м2)	кг	21,1	
				Лист
708/П-24-АНО-КР.С				19
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ	
	Плиты перекрытия 2-го этажа			708П-24-АНО-КР.57, 61, 63 708П-24-АНО-КР.ТЧ.11	
489	Демонтаж сборных ж/б настилов тип УНТ Н=220мм	м²/шт	99,4/19	708П-24-АНО-КР.57	
490	Швеллер 14П	м.п./кг	57.1/702,3	708П-24-АНО-КР.61, 63	
491	Швеллер 22П	м.п./кг	225.4/4733.4		
492	Уголок 200x125x12	м.п./кг	37/1100.4		
493	Профнастил Н75-750-0,8	кг	1086.3		
494	Арм. Ø8 А500	кг	396.6		
495	Арм. Ø10 А500	кг	379.3		
496	Сетка 5Вр1 100x100	кг	2172.5		
497	Шпилька М166gx650.58.016	шт	72		
498	Гайка М16 -6Н.5.016	шт	144		
499	Шайба 16.01.016	шт	144		
500	Бетон В25 F100 W4	м3	12.4		
501	Грунт ГФ-021 (в 2 слоя, расход 100гр/м2)	кг	19.8		
	Плиты перекрытия 3-го этажа			708П-24-АНО-КР.58, 62, 63 708П-24-АНО-КР.ТЧ.11	
502	Демонтаж сборных ж/б настилов тип УНТ Н=220мм	м²/шт	63.5	708П-24-АНО-КР.58	
503	Швеллер 14П	м.п./кг	48.5/596.6	708П-24-АНО-КР.62, 63	
504	Швеллер 22П	м.п./кг	163/3422.4		
505	Уголок 200x125x12	м.п./кг	36/1070.6		
506	Профнастил Н75-750-0,8	кг	807.5		
507	Арм. Ø8 А500	кг	289.6		
508	Арм. Ø10 А500	кг	286.4		
509	Сетка 5Вр1 100x100	кг	1615		
510	Шпилька М166gx650.58.016	шт	56		
511	Гайка М16 -6Н.5.016	шт	112		
512	Шайба 16.01.016	шт	112		
513	Бетон В25 F100 W4	м3	14.3		
514	Грунт ГФ-021 (в 2 слоя, расход 100гр/м2)	кг	15.7		
	Нанесение огнезащитного состава Термобарьер К (1 слой теплоизоляционный материал Термобарьер Т слой 0.8мм) (или аналог)	м²	316.7	708П-24-АНО-КР.Р.2 55	
	Нанесение огнезащитного состава Термобарьер К (2 слой вспучивающаяся огнезащитная краска ТЕРМОБАРЬЕР слой 3.2 мм) (или аналог)	м²	316.7		
Замена металлических лестниц					
	Лестница Л-1 в осях "11-12/И-Л"			708П-24-АНО-КР.4, 64 708П-24-АНО-КР.ТЧ.11	
		708/П-24-АНО-КР.С			Лист
					20
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
515	Профиль 200х200х10, L=5390 мм	кз	308	708П-24-АНО-КР.64
516	Профиль 200х200х10, L=143 мм	кз	131.2	
517	Профиль 60х30х4, L=2700 мм	кз	208	
518	Лист 10х250х250 мм	кз	80	
519	Лист чечевица 3х350х1100 мм	кз	144	
520	Швеллер 22, L=3740 мм	кз	78	
521	Лист чечевица 3х550х1620 мм	кз	21	
522	Уголок 50х5, L=100 мм	кз	1	
523	Уголок 70х6, L=1000 мм	кз	13	
524	Уголок 100х7, L=200 мм	кз	4	
525	Лист 10х400х400 мм	кз	12	
526	Лист 8х300х204 мм	кз	8	
	Лестница Л-2 в осях "10-11/Д-Ж"			708П-24-АНО-КР.2-4 65-68 708П-24-АНО-КР.ТЧ. 12
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
527	Лист 5х200х200 мм	шт/кз	3/ 4.71	708П-24-АНО-КР.65-68
528	Лист 10х400х645 мм	шт/кз	1/ 20.2	
529	Профиль 200х200х10	м.п./кз	5.8/330	
530	Профиль 200х200х10	м.п./кз	7.4/420	
531	Профиль 200х200х10	м.п./кз	3.77/ 214.5	
532	Лист 10х300х300 мм	шт/кз	1/ 7.1	
533	Профиль 200х200х10	м.п./кз	2/ 114	
534	Профиль 200х200х10	м.п./кз	4/ 215.2	
535	Лист 10х220х220 мм	шт/кз	3/ 11.4	
536	Профиль 70х50х5	м.п./кз	97.3/ 791.1	
537	Лист 10х400х300 мм	шт/кз	27/ 254.4	
538	Профиль 200х200х10	м.п./кз	1.76/ 100	
539	Профиль 200х200х10	м.п./кз	15/ 85.6	
540	Профиль 70х50х5	м.п./кз	166/ 94.4	
541	Профиль 80х60х5	м.п./кз	26.5/ 257.1	
542	Лист 10х400х300 мм	шт/кз	2/ 18.9	
543	Лист рифл. 5,0 чечевица	м²/кз	24.1/ 976.1	
	Лестница Л-3 в осях "3-25/Н-П"			708П-24-АНО-КР.2-4 69-72 708П-24-АНО-КР.ТЧ. 12
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
708/П-24-АНО-КР.С				Лист
				21

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
544	Лист 10х400х645 мм	шт/кг	1/ 20.2	708П-24-АНО-КР.69-72
545	Профиль 200х200х10	м.п./кг	5.02/ 286.2	
546	Лист 5х200х200 мм	шт/кг	1/ 157	
547	Профиль 200х200х10	м.п./кг	5.93/ 338.01	
548	Профиль 200х200х10	м.п./кг	8.25/ 470.25	
549	Лист 10х300х300 мм	шт/кг	2/ 14.2	
550	Профиль 200х200х10	м.п./кг	2.11/ 120	
551	Лист 10х220х220 мм	шт/кг	2/ 7.6	
552	Профиль 200х200х10	м.п./кг	8.38/ 477.09	
553	Профиль 70х50х5	м.п./кг	27/ 219.6	
554	Лист 10х400х300 мм	шт/кг	27/ 254.4	
555	Профиль 200х200х10	м.п./кг	1.76/ 100	
556	Профиль 200х200х10	м.п./кг	15/ 85.6	
557	Профиль 70х50х5	м.п./кг	10.15/ 82.5	
558	Профиль 80х60х5	м.п./кг	21.8/ 211.5	
559	Лист 10х400х300 мм	шт/кг	2/ 18.84	
560	Лист рифл. 5,0 чечевица	м²/кг	19.8/ 802	
	Замена конструкций для установки оборудования кондиционирования			
	Бетонные основания			708П-24-АНО-КР.73-74 708П-24-АНО-КР.ТЧ.13
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
561	Сетка 5Вр-1 150х150	м²/кг	9.96/ 50.77	708П-24-АНО-КР.73
562	Бетон В25 F150 W4	м3	1	
	Металлические рамы			708П-24-АНО-КР.73, 74-75 708П-24-АНО-КР.ТЧ.13
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
				708/П-24-АНО-КР.С
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				Лист
				22

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
563	Швеллер 12 L=910 мм	шт/кг	8/ 75.7	708П-24-АНО-КР.74-75
564	Швеллер 12 L=240 мм	шт/кг	14/ 35	
565	Швеллер 12 L=1055 мм	шт/кг	12/ 131.6	
566	Швеллер 12 L=690 мм	шт/кг	6/ 43.1	
567	Швеллер 12 L=925 мм	шт/кг	4/ 38.5	
568	Швеллер 12 L=860 мм	шт/кг	12/ 107.3	
569	Швеллер 12 L=1015 мм	шт/кг	4/ 42.2	
570	Швеллер 12 L=310 мм	шт/кг	2/ 6.4	
571	Швеллер 12 L=770 мм	шт/кг	2/ 16	
572	Швеллер 12 L=1020 мм	шт/кг	4/ 42.4	
573	Швеллер 12 L=720 мм	шт/кг	2/ 15	
574	Швеллер 12 L=840 мм	шт/кг	4/ 35	
575	Швеллер 12 L=890 мм	шт/кг	8/ 74.1	
576	Профиль 80x80x4 L=580 мм	шт/кг	56/ 302.4	
577	Лист 280x280x6	шт/кг	56/ 205.5	
578	Анкер распорный M12x100	шт	224	
579	Ремонт стен			
	Восстановление гидроизоляции стен подвала			708П-24-АНО-КР.1, 76 708П-24-АНО-КР.ТЧ.20
580	Подготовка поверхности стен (очистка)	м²	279.09	708П-24-АНО-КР.1, 76
581	Нанесение гидроизоляционного состава Пенетрон (или аналог) в 2 слоя	м²/кг	558.18/ 614	
582	Устройство штрабы в швах бетонных элементов 25x25мм	м.п.	101.13	
583	Заполнение штраб шовным составом Пенекрит	кг	151.7	
	Заделка трещин в стеновых панелях			708П-24-АНО-КР.77 708П-24-АНО-КР.ТЧ.20
584	Расшивка трещин	м.п.	14	708П-24-АНО-КР.77
585	Заделка трещин ремонтным составом Структурит 300 (или аналог)	м³/кг	0.0014/ 2.7	
586	Нанесение ремонтного состава Структурит FC (или аналог)	м²	0.7	
587	Нанесение грунтоблочного слоя Акрил 60 (или аналог)	м²	0.7	
	Заделка примыкания простеночных блоков наружных стен из крупноблочных керамзитобетонных блоков			708П-24-АНО-КР.78 708П-24-АНО-КР.ТЧ.20
588	Заделка межблочных швов	м.п.	1649	708П-24-АНО-КР.78
589	Цементный раствор М100	м³	1.55	
590	Смоляная пакля	м³	1.55	
591	Рубероид (расход на 2 слоя)	м²	956	
592	Пакет из минерального войлока на битумеру связке	м³	18.5	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
708/П-24-АНО-КР.С				Лист 23

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
593	Легкий бетон	м³	62	
	Замена конструкций спортивного и актового залов			
	Замена рам для закрепления баскетбольных щитов			708П-24-АНО-КР.79 708П-24-АНО-КР.ТЧ.13
594	Заполнение пустот стеновых блоков цементно-песчаным раствором М300	м³	13.3	708П-24-АНО-КР.79
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
595	Профиль 60х60х5	м.п./кг	6.1/ 49.59	708П-24-АНО-КР.79
596	Профиль 80х80х4	м.п./кг	13.6/ 133.28	
597	Лист 10х240х240 мм	шт/кг	10/ 45	
598	Химический анкер на шпильке М18	шт	40	
599	Шайба М18	шт	40	
600	Гайка М18	шт	40	
	Замена конструкции зрительной трибуны актового зала в осях "15-21/М"			708П-24-АНО-КР.3, 80 708П-24-АНО-КР.ТЧ.13
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
601	Профиль 80х60х4	м.п./кг	133.8/ 1066.39	708П-24-АНО-КР.80
602	Профиль 60х60х4	м.п./кг	48.9/ 328.12	
603	Лист 10х260х260 мм	шт/кг	63/ 332.2	
604	Дюбель-шпилька М12х130	шт	252	
605	Лист стальной 5 мм	м²/кг	37.3/ 1464.03	
606	Грунтовка ГФ-021	м²/кг	129,32/ 13	
	Замена пожарных лестниц			
	Лестница ПЛ-1			708П-24-АНО-КР.4, 81 708П-24-АНО-КР.ТЧ.1 4
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
609	Уголок 75х6	м.п./кг	8.72/ 60.1	708П-24-АНО-КР.81
610	Арматура Ø18 А240	м.п./кг	8.4/ 16.8	
611	Лист 6х100х100	шт/кг	8/ 3.8	
612	Анкер распорный М12	шт	8	
	Лестница ПЛ-2			708П-24-АНО-КР.4, 81 708П-24-АНО-КР.ТЧ.1 4
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
613	Уголок 75х6	м.п./кг	7.32/ 50.4	708П-24-АНО-КР.81
614	Арматура Ø18 А240	м.п./кг	6.3/ 12.6	
615	Лист 6х100х100	шт/кг	8/ 3.8	
616	Анкер распорный М12	шт	8	
	Лестница ПЛ-3 (расход дан на 3 шт)			708П-24-АНО-КР.4, 81 708П-24-АНО-КР.ТЧ.1 4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
708/П-24-АНО-КР.С				Лист 24

Поз.	Наименование вида работы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
	Объем демонтажа дан в объеме монтажа			
617	Уголок 75х6	м.п./кг	21.16/ 145.8	708П-24-АНО-КР.81
618	Арматура Ø18 А240	м.п./кг	14/ 28	
619	Лист 6х100х100	шт/кг	20/ 9.4	
620	Анкер распорный М12	шт	20	

--	--	--	--	--

					708/П-24-АНО-КР.С	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		25